

РПУП «Гомельоблгаз»: бесперебойность газоснабжения обеспечена надежно

В дополнение к ранее приобретенным стоп-системам, РПУП «Гомельоблгаз» в июле текущего года была приобретена стоп-система Ду 300 мм для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям во время проведения работ на газораспределительной системе.

Техническое обучение специалистов РПУП «Гомельоблгаз» было проведено производителем оборудования на базе филиала ПУ «Жлобингаз», без прекращения газоснабжения г.Рогачева и других населенных пунктов. Были выполнены работы по замене отключающего устройства, выработавшего нормативный срок эксплуатации.



В целом, на сегодняшний день на предприятии введены в эксплуатацию и активно используются три стоп-системы, дающие возможность перекрытия газопроводов диаметром от 57 до 300 мм включительно, с подачей газа по обводной линии, без прекращения газоснабжения.



Так, например, согласно плану технического перевооружения и повышения качества обслуживания систем газоснабжения РПУП «Гомельоблгаз» на 2018 год, с применением стоп-систем в ПУ «Речицагаз» собственными силами управления была произведена замена трех шкафных газорегуляторных пунктов.

Таким образом, введение в эксплуатацию стоп-системы Ду 300мм расширяет возможности предприятия по техническому перевооружению и ремонту газораспределительной системы, надежно обеспечивает бесперебойную подачу газа потребителям, снижает эксплуатационные расходы.

РПУП «Гомельоблгаз»