

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
Литвиненко С.В.

Заказчик: РПП "ГОМЕЛЬОБЛГАЗ"

Подрядчик:

Объект: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БОКСА №2 СВЕТЛОГОРСКОГО РЭС УЛ. ЛЕСНАЯ, 12 В Г. СВЕТЛОГОРСКЕ

Код объекта:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 6/у

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БОКСА №2 СВЕТЛОГОРСКОГО РЭС УЛ. ЛЕСНАЯ, 12 В Г. СВЕТЛОГОРСКЕ

Составлена в ценах на 1 августа 2020г

Стоимость 22372.44 руб.

Стоимость чел.-часа рабочего 4 разряда: 6.94руб. Зона: 1 Регион: Гомельская обл.

N п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТ- ВО	Трудо- затраты: часы	СТОИМОСТЬ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ВСЕГО, руб.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ТРАНСПОРТ	ВСЕГО		В Т.Ч. (ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.Б62-54-1		СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК (Разряд 3; Межр. коэф. 0.8599); Кс=1.2 ОХР и ОПР (24.51+0)*71.59*1.14/100 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (24.51+0)*47.58*1.1/100	100М2		17.76			0.18	0.01	17.95	
			1.38	4.1069	24.51			0.25	0.01	24.77	
											20.00
											12.83
2.Б62-54-3		СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ МАСЛЯНЫХ КРАСОК (Разряд 3; Межр. коэф. 0.8599); Кс=1.2 ОХР и ОПР (81.9+0)*71.59*1.14/100 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (81.9+0)*47.58*1.1/100	100М2		195.00			47.43	3.33	245.76	
			0.42	13.7239	81.90			19.92	1.40	103.22	
											66.84
											42.86
3.Б61-2-9		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (Разряд 3.8; Межр. коэф. 0.9719); Кс=1.2 ОХР и ОПР (63.58+0.36)*71.59*1.14/100 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (63.58+0.36)*47.58*1.1/100	100М2		1271.56	12.40	7.20	346.80	24.40	1655.16	
			0.05	9.426	63.58	0.62	0.36	17.34	1.22	82.76	
											52.18
											33.46
4.Б13-73-2		ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН (Разряд 3; Межр. коэф. 0.8599); Кс=1.2 ОХР и ОПР (37.89+0)*71.59*1.14/100 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (37.89+0)*47.58*1.1/100	100М2		36.09					36.09	
			1.05	6.3504	37.89					37.89	
											30.92
											19.83
5.С101-23606 тр.7.04%		ГРУНТОВКА	КГ				6.65	0.47	7.12		
			31.5			209.48	14.81	224.29			
6.Б53-34-15		УСТРОЙСТВО ПРОМАЗКИ И РАСШИВКА ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ СНИЗУ (Разряд 4.7; Межр. коэф. 1.0713); Кс=1.2 ОХР и ОПР (70.93+0.03)*71.59*1.14/100 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (70.93+0.03)*47.58*1.1/100	100М		443.32	0.38	0.19	3.94	0.44	448.08	
			0.16	9.5405	70.93	0.06	0.03	0.63	0.07	71.69	
											57.91
											37.14
7.Б15-311-3		ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ПОТОЛКОВ ЗА ОДИН РАЗ (Разряд 4; Межр. коэф. 1); Кс=1.2 ОХР и ОПР (263.96+0.16)*71.59*1.14/100 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (263.96+0.16)*47.58*1.1/100	100М2 ПО		351.94	0.44	0.21	45.63	3.20	401.21	
			0.75	38.034	263.96	0.33	0.16	34.22	2.40	300.91	
											215.56
											138.24
8.Б15-315-1		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ (Разряд 3.2; Межр. коэф. 0.8879); Кс=1.2 ОХР и ОПР (328.43+0.16)*71.59*1.14/100 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (328.43+0.16)*47.58*1.1/100	100М2		437.90	0.45	0.21	213.57	15.12	667.04	
			0.75	53.298	328.43	0.34	0.16	160.18	11.34	500.29	
											268.17
											171.98
9.С101-138036 тр.7.04%		ШПАТЛЕВКА	Т				577.70	40.73	618.43		
			0.0825			47.66	3.36	51.02			
10.С101-23606 тр.7.04%		ГРУНТОВКА	КГ				6.65	0.47	7.12		
			13.5			89.78	6.35	96.13			
11.Б15-327-3		ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ТИПА "ШУБА"	100М2 ПО		679.65	0.43			680.08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1.05	102.8286	713.63	0.45				714.08
		(Разряд 4; Межр. коэф. 1); Кс=1.2 ОХР и ОПР (713.63+0)*71.59*1.14/100 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (713.63+0)*47.58*1.1/100								582.41 373.50
12.C101-23606	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ АК-027	КГ					6.65	0.47	7.12	
тр.7.04%		31.5					209.48	14.81	224.29	
13.C101-137417	ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ ШТУКАТУРКА	Т					306.41	21.56	327.97	
тр.7.04%		0.315					96.52	6.79	103.31	
14.E15-339-1	АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ	100 М2	1.05	34.902	220.97	0.31	0.14	239.47	17.00	477.75
	(Разряд 3.7; Межр. коэф. 0.9579); Кс=1.2 ОХР и ОПР (232.02+0.15)*71.59*1.14/100 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (232.02+0.15)*47.58*1.1/100				232.02	0.33	0.15	251.44	17.85	501.64 189.48 121.51
15.E62-35-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ	100М2	0.04	3.1651	510.65	0.25	0.25	84.00	5.75	600.65
	(Разряд 3.5; Межр. коэф. 0.9299); Кс=1.2 ОХР и ОПР (20.43+0.01)*71.59*1.14/100 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (20.43+0.01)*47.58*1.1/100				20.43	0.01	0.01	3.36	0.23	24.03 16.68 10.70
16.E62-34-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	100М2	0.08	7.5946	566.53	0.25	0.13	84.00	5.88	656.66
	(Разряд 3; Межр. коэф. 0.8599); Кс=1.2 ОХР и ОПР (45.32+0.01)*71.59*1.14/100 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (45.32+0.01)*47.58*1.1/100				45.32	0.02	0.01	6.72	0.47	52.53 36.99 23.72
17.E61-1-2	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ	100М2	1	64.872	412.35	16.30	9.46	76.32	5.37	510.34
	(Разряд 3.4; Межр. коэф. 0.9159); Кс=1.2 ОХР и ОПР (412.35+9.46)*71.59*1.14/100 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (412.35+9.46)*47.58*1.1/100				412.35	16.30	9.46	76.32	5.37	510.34 344.25 220.77
18.E11-11-11	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	0.555	28.9111	315.93	12.99	3.95	143.64	15.80	488.36
	(Разряд 3.1; Межр. коэф. 0.8739); Кс=1.2 ОХР и ОПР (175.34+2.19)*71.59*1.14/100 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (175.34+2.19)*47.58*1.1/100				175.34	7.21	2.19	79.72	8.77	271.04 144.89 92.92
19.E11-11-13	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ E11-11-11, E11-11-12	100 М2	0.555	3.4632	37.84	4.88	3.44	132.54	15.08	190.34
	(Разряд 3.1; Межр. коэф. 0.8739); Кс=1.2; Кду=4 ОХР и ОПР (21+1.91)*71.59*1.14/100 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (21+1.91)*47.58*1.1/100				21.00	2.71	1.91	73.56	8.37	105.64 18.70 11.99
20.E11-47-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЭС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100М2	0.75	146.844	1263.54	7.35		1978.51	139.12	3388.52
	(Разряд 3.5; Межр. коэф. 0.9299); Кс=1.2 ОХР и ОПР (947.66+0)*71.59*1.14/100 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (947.66+0)*47.58*1.1/100				947.66	5.51		1483.88	104.34	2541.39 773.41 495.99
21.C101-138059	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ, ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, М100/М150, F75	Т	0.2775				202.85	14.27	217.12	
тр.7.04%							56.29	3.96	60.25	
22.E11-49-1	УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ "ГРЭС" НА КЛЕЮ	100М	0.25	10.941	282.43	0.08		0.36	0.04	282.91
	(Разряд 3.5; Межр. коэф. 0.9299); Кс=1.2 ОХР и ОПР (70.61+0)*71.59*1.14/100 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (70.61+0)*47.58*1.1/100				70.61	0.02		0.09	0.01	70.73 57.63 36.96
23.C101-138059	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ, ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, М100/М150, F75	Т	0.0125				203.20	14.40	217.60	
тр.7.04%							2.54	0.18	2.72	
24.C101-29902	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ТИП "ГРЭС" РАЗМЕРОМ 300Х300Х8 ММ	М2	2.5				10.06	0.71	10.77	
тр.7.04%							25.15	1.78	26.93	
25.E46-41-2	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА НА КИРПИЧНОМ ШЕБЕНЕ ПОД ПОЛЫ	М3	3	23.4	50.34	78.79	28.32			129.13
	(Разряд 3.5; Межр. коэф. 0.9299) ОХР и ОПР (151.02+84.95)*71.59*1.14/100 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (151.02+84.95)*47.58*1.1/100				151.02	236.36	84.95			387.38 192.58 123.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.В57-2-7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК (Разряд 3.5; Межр. коэф. 0.9299); Кс=1.2 ОХР и ОПР (424.76+6.3)*71.59*1.14/100 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (424.76+6.3)*47.58*1.1/100	100М2 0.785 65.8175	541.09 424.76	13.83 10.86	8.03 6.30					554.92 435.62 351.80 225.61
27.В8-36-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ В НУТРЕННИХ, ТРУБЧАТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6 М (Разряд 3.6; Межр. коэф. 0.9439); Кс=1.2 ОХР и ОПР (451.13+1.18)*71.59*1.14/100 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (451.13+1.18)*47.58*1.1/100	100М2 0.75 68.868	601.51 451.13	2.72 2.04	1.57 1.18	214.41 160.81	13.67 10.25			832.31 624.23 369.14 236.73
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ		696.0868 4536.47	283.17 106.87	3105.34 224.14					8149.12 3789.54 2430.24
	ИТОГО ПО ПЛМ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									14368.9 696.0868
	ВСЕГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ВСЕГО с ОХР, ОПР и плановой прибылью		696.0868 4536.47	283.17 106.87	3105.34 224.14					8149.12 3789.54 2430.24 14368.9

	:Заработная плата.....									4'536.47
	:Эксплуатация машин и механизмов.....									283.15
	: в том числе зарплата.....									106.87
	:Материалы - всего.....									3'105.32
	: в том числе:									
1.1	: материалы подрядчика.....									3'105.32
1.2	: материалы заказчика.....									
	:Транспорт материалов - всего.....									224.12
	: в том числе:									
	: транспорт подрядчика.....									224.12
	: транспорт заказчика.....									
	:Затраты труда рабочих.....									696.087
	:Затраты труда машинистов.....									15.911
2	:Общехозяйственные и общепроизводственные расходы.....									3'789.54
3	:Плановые накопления (плановая прибыль).....									2'430.24
	:Трудоемкость, учтенная в наклад. расходах.....									2.160
4	:Временные титульные здания и сооружения, %.....									(4536.47-0+106.87)*0*0.93
5	:Влияние удорожания сезонные (НРР 8.01.103-2012 ч. II).....									
	:ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ.....		4536.47+283.15+3105.32+224.12+0+3789.54+2430.24+0+0+0							14'368.84
	:ВСЕГО строительных и иных специальных монтажных работ.....									14'368.84
6	:Прочие затраты									
	: в том числе:									
	:Командировки при наличии сведений о подрядчике у заказчика.....									2'696.12
	:Отчисления на социальное страхование, 34%.....									(4536.47+106.87)*0.34 1'578.74
	:ВСЕГО прочих.....									0+0+0+2696.12+0+0+0+0+0+0+0+0+1578.74 4'274.86
	:Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (справочно).....									-0*0.15
	:ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ.....									14368.84+4274.86 18'643.70
	:ИТОГО себестоимость работ (без учета стоимости материалов заказчика).....									18643.7-0-0 18'643.70
	:Плановые накопления с учетом установленного уровня рентабельности.....									18643.7*0/100
	:ВСЕГО.....									18643.7+0 18'643.70
	:Налоги, отчисления и платежи, уплачиваемые подрядчиком и относимые на себестоимость подрядных работ									
	: в том числе:									
	:Объем работ для статистической отчетности подрядной организации.....									18643.7+0+0 18'643.70
16	:Объем работ для налогообложения.....									18643.7+0-0-0 18'643.70
17	:Сумма налога при упрощенной системе налогообложения.....									18643.7*0/(100-0)
18	:Сумма НДС по ставке 20%.....									(18643.7+0)*20/100 3'728.74
	:Стоимость с НДС.....									0+18643.7+0+3728.74 22'372.44
	:ВСЕГО выполнено работ в текущих ценах.....									22372.44 22'372.44

Сумма прописью: Двадцать две тысячи триста семьдесят два белорусских рубля 44 копейк

СОСТАВИЛ

Ильинер Оксана
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

Занков Оксана
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)