



Предприятие Комплексного Проектирования  
«Гомельдорпроект»  
КПРСУП «Гомельоблдорстрой» г. Гомель

Республика Беларусь, 246017, г. Гомель, ул. Красноармейская, 28, тел. (0232) 344734

**Ликвидация (снос) сооружения автомобильной газозаправочной  
станции АГЗС ПУ «Гомельгаз», инвентарный номер  
в ЕГРНИ 311/С-25050, расположенного по адресу:  
Гомельская область, Добрушский р-н, М-10, 22-й км,1**

Строительный проект

**28 / 23 – СМ, ССР**

**Сметная документация  
Сводный сметный расчет**

Директор

\_\_\_\_\_

Сухарков А.А.

Главный инженер

\_\_\_\_\_

Пархомович Н.М.

Главный инженер проекта

\_\_\_\_\_

Хозей И.Н.

Гомель 2023 г.

Экз.

Строительный проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническим регламентом «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», актами законодательства Республики Беларусь, межгосударственными и Национальными ТНПА, с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта

И.Н. Хозей

## СОСТАВ ПРОЕКТА

Части проекта	Наименование	№ тома
28/23 – ПЗ	Общая пояснительная записка.	Том I
	Исходные данные.	
28/23 - ГП	Генеральный план	Том II
28/23 – СМ, ССР	Сметная документация.	Том III
	Сводный сметный расчет	
28/23 - ИГО	Инженерно-геодезический отчёт	Том IV
Объект №57/23	<u>Субподрядные работы в составе проекта</u>	Том V
	ЧПУП «ЗападГидроПроект»	




Материалы по обследованию:

«Техническое заключение по результатам общего обследования строительных конструкций по объекту «Ликвидация (снос) сооружения автомобильной газозаправочной станции АГЗС ПУ "Гомельгаз", инвентарный номер в ЕГРНИ №311/С-25050, расположенного по адресу: Гомельская обл., Добрушский р-н, М-10, 22-й км,1»

ГИП



Хозей.И.Н.

						28/ 23 – ПЗ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Состав проекта	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Хозей			04.2023		С	1	1
Нач.группы		Дубровская			04.2023				
Н. контр.		Хозей			04.2023		ПКП «Гомельдорпроект»		



	Лист
Сводка средств	4
Пояснительная записка	5
Сводный сметный расчет (1 пусковой комплекс)	6
Сводный сметный расчет (2 пусковой комплекс)	11
Сводная смета на ПиР	17
Расчёт средств, связанных с применением прогнозных индексов цен в строительстве	18
Календарный план работ подготовительного периода	19
Календарный план строительства	21
<b>Объектная смета №1</b> Снос сооружения автомобильной газозаправочной станции	24
<b>Локальная смета №1</b> Демонтаж операторской	26
Исходные данные по локальной смете №1	29
Ведомость объемов работ и расхода ресурсов для локальной сметы №1	30
Ведомость ресурсов для локальной сметы №1	31
<b>Локальная смета №2</b> Демонтаж навеса ТРК	32
Исходные данные по локальной смете №2	35
Ведомость объемов работ и расхода ресурсов для локальной сметы №2	36
Ведомость ресурсов для локальной сметы №2	37
<b>Локальная смета №3</b> Демонтажные работы	38
Исходные данные по локальной смете №3	49
Ведомость объемов работ и расхода ресурсов для локальной сметы №3	52
Ведомость ресурсов для локальной сметы №3	59
<b>Локальная смета №4</b> Демонтажные работы ВЛ-10 кв	61
Исходные данные по локальной смете №4	64
Ведомость объемов работ и расхода ресурсов для локальной сметы №4	65
Ведомость ресурсов для локальной сметы №4	66
<b>Локальная смета №5</b> Демонтажные работы КЛ-0,4 кв	67
Исходные данные по локальной смете №5	69
Ведомость объемов работ и расхода ресурсов для локальной сметы №5	70
Ведомость ресурсов для локальной сметы №5	71
<b>Локальная смета №6</b> Демонтажные работы ВРУ	72
Исходные данные по локальной смете №6	74
Ведомость объемов работ и расхода ресурсов для локальной сметы №6	75
Ведомость ресурсов для локальной сметы №6	76
<b>Локальная смета №7</b> Демонтажные работы наружное освещение	77
Исходные данные по локальной смете №7	80
Ведомость объемов работ и расхода ресурсов для локальной сметы №7	81
Ведомость ресурсов для локальной сметы №7	82
<b>Локальная смета №8</b> Погрузка и вывоз отходов	83
Исходные данные по локальной смете №8	87
Ведомость объемов работ и расхода ресурсов для локальной сметы №8	89
Ведомость ресурсов для локальной сметы №8	90

						28/23 – СМ, ССР			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Гл. инж.	Пархомович								
ГИП	Хозей				05.20	Стадия	Лист	Листов	
Нач. группы	Титова				05.23	С	2		
Составил	Титова				05.23	ПКП «Гомельдорпроект»			
Н. контр.	Хозей				05.28				
Содержание									

<b>Объектная смета №2</b> Благоустройство и озеленение	91
<b>Локальная смета №1</b> Вертикальная планировка	92
Исходные данные для локальной сметы №1	95
Ведомость объемов работ и расхода ресурсов для локальной сметы №1	96
Ведомость ресурсов для локальной сметы №1	98
<b>Локальная смета №2</b> Озеленение	99
Исходные данные для локальной сметы №2	101
Ведомость объемов работ и расхода ресурсов для локальной сметы №2	102
Ведомость ресурсов для локальной сметы №2	103
Информация об отпускных ценах и прейскуранты цен	104



НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УТВЕРЖДЕНО

ВСЕГО В СУММЕ (с учетом продолжительности строительства)

в том числе:

на дату начала разработки сметной документации

на дату начала строительства объекта (выполнение строительных, специальных, монтажных работ)

Возвратные суммы

286,747 тыс руб

277,799 тыс руб

283,730 тыс руб

1,506 тыс руб

(ссылка на документ об утверждении)

№ \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

# СВОДКА СРЕДСТВ

Наименование объекта

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВочНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1

Код объекта 28/23

Составлена в текущих ценах на 1 апреля 2023

Наименование средств	Всего	В том числе по объектам строительства	
		ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВочНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (1 пусковой комплекс)	ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВочНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 пусковой комплекс)
Общая сметная стоимость, тыс. руб.	286,747	15,693	271,054
На дату начала разработки сметной документации	277,799	15,349	262,450
На дату начала строительства объекта	283,730	15,578	268,152
В том числе по статьям расходов:			
заработная плата	27,582	2,192	25,390
эксплуатация машин и механизмов	43,940	3,565	40,375
в том числе з/плата машинистов	12,161	0,694	11,467
материалы, изделия, конструкции	9,176	0,240	8,936
транспорт	42,510	0,665	41,845
ОХР и ОПР	29,483	1,839	27,644
плановая прибыль	26,491	1,670	24,821
оборудование, мебель, инвентарь	0,000	0,000	0,000
транспорт	0,000	0,000	0,000
прочие средства	107,565	5,522	102,043
В том числе возвратные суммы	1,506	1,102	0,404
СМР	179,182	10,171	169,011
Трудоемкость, чел.-час	4,425	305	4,120
в том числе НДС 20%	44,912	2,553	42,359
Срок строительства	3 месяца (с учетом совмещения работ)	1 месяц	2 месяца
Прогнозный индекс на дату начала строительства	5,931	0,229	5,702
Прогнозный индекс в норм. срок строительства	3,017	0,115	2,902

Главный инженер \_\_\_\_\_

Н.М.Пархомович

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_

И.Н.Хозей

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Сметная документация на Снос разработана на основании Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденная постановлением МАИС РБ от 18.11.2011 N51.

2. Для исчисления сметной стоимости приняты:

- Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.03-2022) для зоны 2.
- Стоимость чел.-часа рабочего (в среднем по республике) на 1 апреля 2023 – 9,80 руб.
- Дата начала разработки сметной док. на основании (НРР-2022) на 1 апреля 2023.
- Для составления сметной документации приняты нормы расхода ресурсов НРР-2022.

3. Корректирующий коэффициент к цене человеко-часа рабочих-строителей, в соответствии с постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2019 № 45 (в ред. от 11.01.2021 №1) и применяемые к нормам, утвержденным постановлением Минстройархитектуры от 11.01.2021 № 1 (1,00).

4. Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли определены в размере согласно постановлению МАИС РБ N1 от 11.01.2021 г. (Н10=78,64#70,75) с учетом поправочного (расчётного) коэффициента в размере (1,0#1,0)

5. Временные здания и сооружения определены в процентах от суммы основной заработной платы и заработной платы машинистов, согласно сборника норм на строительство временных зданий и сооружений в РБ п.5.8 (10,1х0,8=8,08%) с учётом поправочного (расчётного) коэффициента в размере 0,93.

6. Согласно сборника норм на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определены затраты на зимнее удорожание работ п.4.2 (3,85х0,8=3,08%) с учётом поправочного (расчётного) коэффициента в размере 0,93.

7. Затраты на социальное страхование определены в процентах от суммы основной заработной платы и заработной платы машинистов, согласно Инструкции п.30.2 (34 %).

8. Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих, согласно Инструкции п.30.3 (29,7%).

9. Средства, связанные с работой автотранспорта вне места его постоянного пребывания и возвращением обратно (нулевой пробег) – отсутствуют.

10. Затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию п.30.10 (0,306 %).

11. Отчисления в фонды развития строительной отрасли, согласно Указа N259 от 06.07.2021г (1 %).

12. Затраты на технадзор определены в процентах согласно Инструкции п.31.1 (1,38 %).

13. Затраты на авторский надзор определены в процентах согласно Инструкции п.31.2 (0,2 %).

14. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определены в процентах согласно Инструкции п.33.1 (3,0%х0,8=2,4 %).

15. Затраты по мониторингу цен (тарифов), расчету индексов цен в строительстве определяются в процентах п.31.7 (0,09 %) от суммы заработной платы, эксплуатации машин, материалов, накладных расходов и плановых накоплений по итогам глав 1-9.

16. Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками от стоимости строительно-монтажных работ на финансирование инспекций департамента контроля и надзора за строительством и специальной инспекции госкомитета по стандартизации предусмотрены в размере п.31.6 (НЕТ)

### Общая сметная стоимость и технико-экономические показатели по смете.

Общая сметная стоимость определена по сводной смете в сумме	271,054 тыс. руб.
в том числе:	
возвратных сумм	0,404 тыс. руб.
СМР	169,011 тыс. руб.
прочие	102,043 тыс. руб.
трудоемкость	4 120 чел.-час

Составил

С.В.Титова

НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УТВЕРЖДЕНО

ВСЕГО В СУММЕ (с учетом продолжительности строительства)

15,693 ТЫС.РУБ

в том числе:

на дату начала разработки сметной документации

15,349 ТЫС.РУБ

на дату начала строительства объекта (выполнение строительных, специальных, монтажных работ)

15,578 ТЫС.РУБ

Возвратные суммы

1,102 ТЫС.РУБ

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20\_\_г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ  
"ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-й КМ, 1 (1 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)

КОД ОБЪЕКТА:

28/23

Дата начала разработки сметной документации

на 1 апреля 2023г.

Дата начала строительства

июнь 2023

Продолжительность строительства

1 мес.

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1	ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ							
	ЛИКВИДАЦИОННЫЙ ТАМПОНАЖ	2,051	3,429	0,094	1,796	-	0,483	10,133
	ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ НБ/Н		0,664	0,649	1,631	-		275
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							1,047
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	2,051	3,429	0,094	1,796	-	0,483	10,133
			0,664	0,649	1,631	-		275
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							1,047



НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-7	2,051	3,429	0,094	1,796	-	0,483	10,133
			0,664	0,649	1,631	-		275
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							1,047
	ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
НРР 8.01.102- 2022	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	0,051	0,031	0,122	-	-	-	0,204
	8,08X0,93 - 7,514%		0,006	-	-	-		14
	КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3)							
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							0,031
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,051	0,031	0,122	-	-	-	0,204
			0,006	-	-	-		14
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							0,031
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-8	2,102	3,46	0,216	1,796	-	0,483	10,337
			0,67	0,649	1,631	-		289
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							1,078
	ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ							
НРР 8.01.103- 2022	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ	0,039	0,021	0,018	-	-	-	0,078
	ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-		0,008	-	-	-		10
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ							
	3,0800X0,93 - 2,864%							
	КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57)							
ПОДПУНКТ 30.3 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С	-	-	-	-	-	0,806	0,806
	ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ		-	-	-	-		-
	ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ							
	РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНЫМ							
	ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ							
	РАБОЧИХ ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАННЫХ О							
	ПОДРЯДЧИКЕ - 29,7%							

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОДПУНКТ 30.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - 34%	-	-	-	-	-	0,923	0,923
ПОДПУНКТ 30.10 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306%	-	-	-	-	-	0,032	0,032
УКАЗ N259 ОТ 06.07.2021Г.	ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ	-	-	-	-	-	0,118	0,118
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9</b>	<b>0,039</b>	<b>0,021</b>	<b>0,018</b>	-	-	<b>1,879</b>	<b>1,957</b>
			<b>0,008</b>	-	-	-		<b>10</b>
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9</b>	<b>2,141</b>	<b>3,481</b>	<b>0,234</b>	<b>1,796</b>	-	<b>2,362</b>	<b>12,294</b>
			<b>0,678</b>	<b>0,649</b>	<b>1,631</b>	-		<b>298</b>
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ</b>							<b>1,078</b>
	<b>ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА</b>							
ПОДПУНКТ 31.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА (ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) - 1,38%	-	-	-	-	-	0,17	0,17
ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 0,2%	-	-	-	-	-	0,02	0,02
ПОДПУНКТ 31.7 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ),РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 0,09%	-	-	-	-	-	0,011	0,011
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10</b>	-	-	-	-	-	<b>0,201</b>	<b>0,201</b>

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11</b>	<b>2,141</b>	<b>3,481</b>	<b>0,234</b>	<b>1,796</b>	-	<b>2,563</b>	<b>12,495</b>
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ</b>		<b>0,678</b>	<b>0,649</b>	<b>1,631</b>	-		<b>298</b>
	<b>СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ</b>	0,051	0,084	0,006	0,043	-	0,062	0,301
ПОДПУНКТ 33.1 ИНСТРУКЦИИ	<b>РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2,4%</b>		0,016	0,016	0,039	-		7
	<b>ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ</b>	<b>2,192</b>	<b>3,565</b>	<b>0,24</b>	<b>1,839</b>	-	<b>2,625</b>	<b>12,796</b>
			<b>0,694</b>	<b>0,665</b>	<b>1,67</b>	-		<b>305</b>
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ</b>							<b>1,078</b>
НАЛОГ	<b>НДС - 20%</b>	-	-	-	-	-	2,553	2,553
	<b>ИТОГО</b>	-	-	-	-	-	<b>2,553</b>	<b>2,553</b>
			-	-	-	-		-
	<b>ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ</b>	<b>2,192</b>	<b>3,565</b>	<b>0,24</b>	<b>1,839</b>	-	<b>5,178</b>	<b>15,349</b>
			<b>0,694</b>	<b>0,665</b>	<b>1,67</b>	-		<b>305</b>
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ</b>							<b>1,078</b>
ПОДПУНКТ 33.3.1 ИНСТРУКЦИИ	<b>СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА</b>	-	-	-	-	-	0,229	0,229
			-	-	-	-		-
	<b>ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА</b>	<b>2,192</b>	<b>3,565</b>	<b>0,24</b>	<b>1,839</b>	-	<b>5,407</b>	<b>15,578</b>
			<b>0,694</b>	<b>0,665</b>	<b>1,67</b>	-		<b>305</b>

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОДПУНКТ 33.3.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	0,115	0,115
	<b>ИТОГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ</b>	<b>2,192</b>	<b>3,565 0,694</b>	<b>0,24 0,665</b>	<b>1,839 1,67</b>	<b>- -</b>	<b>5,522</b>	<b>15,693 305</b>
ПОДПУНКТ 34.1 ИНСТРУКЦИИ	<b>ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ</b>							<b>1,102</b>
	<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ</b>	<b>2,192</b>	<b>3,565 0,694</b>	<b>0,24 0,665</b>	<b>1,839 1,67</b>	<b>- -</b>	<b>5,522</b>	<b>15,693 305</b>

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

(подпись)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

(подпись)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

(подпись)

А.А.СУХАРКОВ

(инициалы, фамилия)

И.Н.ХОЗЕЙ

(инициалы, фамилия)

Н.М.ПАРХОМОВИЧ

(инициалы, фамилия)



## НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

## УТВЕРЖДЕНО

ВСЕГО В СУММЕ (с учетом продолжительности строительства)

271,054 ТЫС.РУБ

в том числе:

на дату начала разработки сметной документации

262,450 ТЫС.РУБ

на дату начала строительства объекта (выполнение строительных, специальных, монтажных работ)

268,152 ТЫС.РУБ

Возвратные суммы

0,404 ТЫС.РУБ

(ссылка на документ об утверждении)

"\_\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_" 20\_\_г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

## НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ  
"ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ. 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)

## КОД ОБЪЕКТА:

28/23

Дата начала разработки сметной документации

на 1 апреля 2023г.

Дата начала строительства

июль 2023

Продолжительность строительства

2 мес.

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ , ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В Т.Ч. 3/П МАШИНИСТО В	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТАБЛИЦА 1  
П.1.5

ЗАТРАТЫ НА ОБЩЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (АКТ  
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ УО  
"БЕЛГУТ" N1 ОТ 30.12.2022)

- - - - - 0,92 0,92 -

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНА Я ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМО В	МАТЕРИАЛЫ , ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТО В	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТАБЛИЦА 1 П.1.5	ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВКУ И ВЫДАЧУ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ КППУП "АРХИТЕКТУРА-ДОБРУШ" ОТ 26.01.2023)	-	-	-	-	-	0,233	0,233
ТАБЛИЦА 1 П.1.5	СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ЛИКВИДАЦИИ ТАМПОЖА ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ С ГОМЕЛЬСКИМ ОБЛАСНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ГОСПРОМНАДЗОРА	-	-	-	-	-	0,241	0,241
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1</b>	-	-	-	-	-	<b>1,394</b>	<b>1,394</b>
	<b>ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ</b>							
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1	СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ	12,278	10,855 3,335	0,049 11,146	12,015 10,761	- -	14,265	71,369 1677
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 2	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ	11,366	27,917 7,683	6,889 29,718	14,981 13,478	- -	-	134,349 2049
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2</b>	<b>23,644</b>	<b>38,772</b> <b>11,018</b>	<b>6,938</b> <b>40,864</b>	<b>26,996</b> <b>24,239</b>	- -	<b>14,265</b>	<b>175,718</b> <b>3726</b>
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-7</b>	<b>23,644</b>	<b>38,772</b> <b>11,018</b>	<b>6,938</b> <b>40,864</b>	<b>26,996</b> <b>24,239</b>	- -	<b>15,659</b>	<b>177,112</b> <b>3726</b>
	<b>ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>							
НРР 8.01.102- 2022	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 8,08X0,93 - 7,514%	0,651	0,391 0,078	1,563 -	- -	- -	-	2,605 175
	<b>КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3) В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ</b>							<b>0,391</b>

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ Ь, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНА Я ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМО В	МАТЕРИАЛЫ , ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В Т.Ч. 3/П МАШИНИСТО В	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,651	0,391	1,563	-	-	-	2,605
			0,078	-	-	-		175
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							0,391
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-8	24,295	39,163	8,501	26,996	-	15,659	179,717
			11,096	40,864	24,239	-		3901
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							0,391
	ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ							
НРР 8.01.103- 2022	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,0800X0,93 - 2,864%	0,5	0,266 0,102	0,226 -	- -	- -	-	0,992 122
	КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57)							
ПОДПУНКТ 30.3 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАННЫХ О ПОДРЯДЧИКЕ - 29,7%	-	-	-	-	-	10,295	10,295
ПОДПУНКТ 30.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - 34%	-	-	-	-	-	11,785	11,785
ПОДПУНКТ 30.10 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306%	-	-	-	-	-	0,55	0,55

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ , ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УКАЗ N259 ОТ 06.07.2021Г.	ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ	-	-	-	-	-	1,89	1,89
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9</b>	<b>0,5</b>	<b>0,266</b>	<b>0,226</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,52</b>	<b>25,512</b>
			<b>0,102</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>122</b>
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9</b>	<b>24,795</b>	<b>39,429</b>	<b>8,727</b>	<b>26,996</b>	<b>-</b>	<b>40,179</b>	<b>205,229</b>
			<b>11,198</b>	<b>40,864</b>	<b>24,239</b>	<b>-</b>		<b>4023</b>
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ</b>							<b>0,391</b>
	<b>ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА</b>							
ПОДПУНКТ 31.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА (ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) - 1,38%	-	-	-	-	-	2,832	2,832
								-
ПОДПУНКТ 31.3 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	-	-	-	-	-	6,359	6,359
								-
ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 0,2%	-	-	-	-	-	0,33	0,33
								-
ПОДПУНКТ 31.7 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ),РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 0,09%	-	-	-	-	-	0,183	0,183
								-
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,704</b>	<b>9,704</b>
								<b>-</b>
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11</b>	<b>24,795</b>	<b>39,429</b>	<b>8,727</b>	<b>26,996</b>	<b>-</b>	<b>49,883</b>	<b>214,933</b>
			<b>11,198</b>	<b>40,864</b>	<b>24,239</b>	<b>-</b>		<b>4023</b>
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ</b>							<b>0,391</b>



НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ Ь, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНА Я ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМО В	МАТЕРИАЛЫ , ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТО В	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОДПУНКТ 33.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2,4%	0,595	0,946 0,269	0,209 0,981	0,648 0,582	- -	1,197	5,158 97
	<b>ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ</b>	<b>25,39</b>	<b>40,375 11,467</b>	<b>8,936 41,845</b>	<b>27,644 24,821</b>	<b>- -</b>	<b>51,08</b>	<b>220,091 4120</b>
НАЛОГ	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ НДС - 20%</b>	-	-	-	-	-	42,359	0,391 42,359
	<b>ИТОГО</b>	-	-	-	-	-	42,359	- 42,359
	<b>ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ</b>	<b>25,39</b>	<b>40,375 11,467</b>	<b>8,936 41,845</b>	<b>27,644 24,821</b>	<b>- -</b>	<b>93,439</b>	<b>262,45 4120</b>
ПОДПУНКТ 33.3.1 ИНСТРУКЦИИ	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА</b>	-	-	-	-	-	5,702	0,391 5,702
	<b>ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА</b>	<b>25,39</b>	<b>40,375 11,467</b>	<b>8,936 41,845</b>	<b>27,644 24,821</b>	<b>- -</b>	<b>99,141</b>	<b>268,152 4120</b>
ПОДПУНКТ 33.3.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	2,902	2,902 -

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНА Я ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМО В	МАТЕРИАЛЫ , ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТО В	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ИТОГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ</b>	<b>25,39</b>	<b>40,375</b>	<b>8,936</b>	<b>27,644</b>	<b>-</b>	<b>102,043</b>	<b>271,054</b>
			<b>11,467</b>	<b>41,845</b>	<b>24,821</b>	<b>-</b>		<b>4120</b>
ПОДПУНКТ 34.1 ИНСТРУКЦИИ	<b>ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ</b>							<b>0,404</b>
	<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ</b>	<b>25,39</b>	<b>40,375</b>	<b>8,936</b>	<b>27,644</b>	<b>-</b>	<b>102,043</b>	<b>271,054</b>
			<b>11,467</b>	<b>41,845</b>	<b>24,821</b>	<b>-</b>		<b>4120</b>

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

(подпись)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

(подпись)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

(подпись)

А.А.СУХАРКОВ

(инициалы, фамилия)

И.Н.ХОЗЕЙ

(инициалы, фамилия)

Н.М.ПАРХОМОВИЧ

(инициалы, фамилия)

Шифр № 28/23

Шифр № 28/23

Сводная смета

на проектные и изыскательские работы

Наименование объекта:

"Ликвидация (снос) сооружения автомобильной газозаправочной станции АГЗС ПУ  
"Гомельгаз", инвентарный номер в ЕГРНИ 311/С-25050, расположенного по адресу:  
Гомельская обл., Добрушский р-н, М-10, 22-й км,1"

Наименование проектно-изыскательской организации:

Филиал ПКП «Гомельдорпроект»

Наименование организации заказчика:

РПУП "Гомельоблгаз"

№ п/п	Перечень выполняемых работ	ВСЕГО базовые затраты трудовых ресурсов исполнителя 14-го разряда	Проектные и изыскательские работы для ССР на 01.04.2023 (270,70*1,0066*1,0066 *1,0066*1,2)
1	Инженерно-геодезические работы	-	1 300,00
2	Снос здания	7,3	2 418,59
3	Благоустройство территории	6,2	2 054,15
4	Ликвидационный тампонаж горной выработки, связанной с разработкой месторождения подземных вод - водозаборной скважины ЧПУП ЗападГидроПроект "	1,8	586,43
5	<b>Всего:</b>	<b>15,3</b>	<b>6 359,17</b>
6	в том числе НДС 20 %	-	1 059,86

Стоимость работ для включения в главу 1 сводного сметного расчета:  
сбор исходных данных

1	Согласование проекта ликвидации тампонажа водозаборной скважины с Гомельским областным управлением Госпромнадзора		240,81
---	--	--	--------

Директор

А.А.Сухарков

Главный инженер

Н.М.Пархомович

ГИП

И.Н.Хозей

И.о. нач.сектора ПЭАиО

И.Л. Суглоб

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора

РПУП "Гомельоблгаз"

Ю.В.Надточаев

Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (объект № 553)

Наименование объекта ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)

Код объекта 28/23  
Дата разработки сметной документации на 1 апреля 2023

Дата начала строительства июль 2023

Нормативный срок строительства, мес 2

Итого по сводному сметному расчету с 262,45

учетом налогов, тыс. руб., в т.ч.

оборудование с НДС 0

в том числе оборудование с НДС, не 0

подлежащие индексации

затраты, не подлежащие индексации, 7,906

с НДС

Итого по сводному сметному расчету 254,544

для индексации, тыс. руб.

Итого на дату начала строительства, 260,246

тыс. руб.

в том числе оборудование 0

Прогнозный индекс до начала строительства

2023 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь  
1,0074 1,0074 1,0074

Наименование	Итого на дату начала строительства, тыс.руб.	В т.ч. стоимость оборудования, тыс. руб.	Итого на дату начала строительства без учета оборудования, тыс.руб.	Месяц выполнения работ		
				2023		
				июль 2023	июль 2023 (оборудование)	август 2023
1	2	3	4	5	6	7
Нормы задела в строительстве по месяцам, %				50	100	50
Стоимость, тыс. руб.	260,246	0	260,246	130,123	0	130,123
Коэффициент, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов				1,0074	1,0074	1,0149
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, тыс. руб.				0,963	0	1,939

Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов за период строительства, тыс. руб. 2,902

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. руб. 8,604



# **Календарный план работ подготовительного периода**


## **(1-й пусковой комплекс)**

Ликвидация (снос) сооружения автомобильной газозаправочной станции АГЗС  
ПУ "Гомельгаз", инвентарный номер в ЕГРНИ №311/С-25050, расположенного  
по адресу: Гомельская обл., Добрушский р-н, М-10, 22-й км,1.

Таблица – Календарный план подготовительного периода

№	Наименование отдельных зданий, сооружений или видов работ	Сметная стоимость, тыс.руб		Распределение объемов	
		Всего	В т.ч. объем СМР	Июль 2023 100%	Август 2023 100%
1	Временные здания и сооружения	0,204	0,204	0,204 0,204	- -
2	<b>ИТОГО:</b>	<b>0,204</b>	<b>0,204</b>	0,204 0,204	- -
3	Дополнительные средства при производстве СМР в зимнее время	0,078	0,078	0,078 0,078	- -
4	Средства связанные с подвижным и разъездным характером работ	0,806	-	0,806 -	- -
5	Средства, связанные с отчислениями на социальное страхование	0,923	-	0,923 -	- -
6	Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию	0,032	-	-	0,032 -
7	Отчисления в фонд строительной отрасли	0,118	-	-	0,118 -
8	<b>ИТОГО по главе 9:</b>	<b>1,957</b>	<b>0,078</b>	<b>1,925 0,0,78</b>	<b>0,032 -</b>
9	<b>ВСЕГО по главам 8-9:</b>	<b>2,161</b>	<b>0,282</b>	<b>2,129 0,282</b>	<b>0,032 -</b>

ГИП

 Хозей И.Н.

СОГЛАСОВАНО

						28/23 - ПЗ				Стр.
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					19


**Календарный план работ подготовительного периода  
(2-й пусковой комплекс)**

Ликвидация (снос) сооружения автомобильной газозаправочной станции АГЗС  
ПУ "Гомельгаз", инвентарный номер в ЕГРНИ №311/С-25050, расположенного  
по адресу: Гомельская обл., Добрушский р-н, М-10, 22-й км, 1.

Таблица – Календарный план подготовительного периода

№	Наименование отдельных зданий, сооружений или видов работ	Сметная стоимость, тыс. руб.		Распределение объемов		
		Всего	В т.ч. объем СМР	1 (июль 2023г.) <u>50%</u>	2 (август 2023г.) <u>50%</u>	3 (сентябрь 2023г.) <u>0%</u>
1	Временные здания и сооружения	2,635	2,635	1,318 1,318	1,317 1,317	- -
2	<b>ИТОГО:</b>	<b>2,635</b>	<b>2,635</b>	<b>1,318 1,318</b>	<b>1,317 1,317</b>	- -
3	Дополнительные средства при производстве СМР в зимнее время	1,004	1,004	0,502 0,502	0,502 0,502	- -
4	Средства связанные с подвижным и разъездным характером работ	10,418	-	5,209 -	5,209 -	- -
5	Средства, связанные с отчислениями на социальное страхование	11,926	-	5,963 -	5,963 -	- -
6	Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию	0,531	-	-	-	0,531 -
7	Отчисления в фонд строительной отрасли	1,871	-	-	-	1,871 -
8	<b>ИТОГО по главе 9:</b>	<b>25,75</b>	<b>1,004</b>	<b>12,6095 0,502</b>	<b>12,6095 0,502</b>	<b>0,531 -</b>
9	<b>ВСЕГО по главам 8-9:</b>	<b>28,385</b>	<b>3,639</b>	<b>13,927 1,8196</b>	<b>13,926 1,8196</b>	<b>0,531 -</b>

ГИП

 Хозей И.Н.

СОГЛАСОВАНО

						28/23 - ПЗ	Стр.
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		20

### Календарный план строительства (1-й пусковой комплекс)

Ликвидация (снос) сооружения автомобильной газозаправочной станции АГЗС  
ПУ "Гомельгаз", инвентарный номер в ЕГРНИ №311/С-25050, расположенного  
по адресу: Гомельская обл., Добрушский р-н, М-10, 22-й км, 1.

Таблица – Сводный календарный план

№	Наименование отдельных зданий, сооружений или видов работ	Сметная стоимость, тыс.руб		Распределение объемов	
		Всего	В т.ч. объем СМР	Июль 2023 100%	Август 2023 100%
1	Ликвидационный тампонаж водозаборной скважины НБ/Н	10,133	0,483	10,133 0,483	- -
2	<b>ИТОГО по главе 2:</b>	<b>10,133</b>	<b>0,483</b>	<b>10,133 0,483</b>	- -
3	Временные здания и сооружения	0,204	0,204	0,204 0,204	- -
4	<b>ИТОГО по главе 8:</b>	<b>0,204</b>	<b>0,204</b>	<b>0,204 0,204</b>	- -
3	Дополнительные средства при производстве СМР в зимнее время	0,078	0,078	0,078 0,078	- -
4	Средства связанные с подвижным и разъездным характером работ	0,806	-	0,806 -	- -
5	Средства, связанные с отчислениями на социальное страхование	0,923	-	0,923 -	- -
6	Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию	0,032	-	-	0,032 -
7	Отчисления в фонд строительной отрасли	0,118	-	-	0,118 -
8	<b>ИТОГО по главе 9:</b>	<b>1,957</b>	<b>0,078</b>	<b>1,925 0,078</b>	<b>0,032 -</b>
9	<b>ВСЕГО:</b>	<b>12,294</b>	<b>0,765</b>	<b>12,262 0,765</b>	<b>0,032 -</b>

ГИП

Хозей И.Н.

СОГЛАСОВАНО

						28/23 - ПЗ		Стр.
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			21



## Календарный план строительства (2-й пусковой комплекс)

Ликвидация (снос) сооружения автомобильной газозаправочной станции АГЗС  
ПУ "Гомельгаз", инвентарный номер в ЕГРНИ №311/С-25050, расположенного  
по адресу: Гомельская обл., Добрушский р-н, М-10, 22-й км, 1.

Таблица – Сводный календарный план

№	Наименование отдельных зданий, сооружений или видов работ	Сметная стоимость, тыс. руб.		Распределение объемов		
		Всего	В т.ч. объем СМР	1 (июль 2023г.) <u>50%</u>	2 (август 2023г.) <u>50%</u>	3 (сентябрь 2023г.) <u>0%</u>
1	Затраты на общее обследование	0,92	-	0,92 -	-	-
2	Затраты на подготовку и выдачу разрешительной документации	0,233	-	0,233 -	-	-
3	<b>ИТОГО по главе 1:</b>	<b>1,153</b>	-	<b>1,153</b> -	-	-
4	Снос сооружения автомобильной газозаправочной станции	65,301	10,442	32,6505 5,221	32,6505 5,221	- -
5	Благоустройство и озеленение	104,349	104,349	52,1745 52,1745	52,1745 52,1745	- -
6	<b>ИТОГО по главе 2:</b>	<b>169,65</b>	<b>114,791</b>	<b>84,825</b> <b>57,3955</b>	<b>84,825</b> <b>57,3955</b>	- -
7	Временные здания и сооружения	2,635	2,635	1,318 1,318	1,317 1,317	- -
8	<b>ИТОГО по главе 8:</b>	<b>2,635</b>	<b>2,635</b>	<b>1,318</b> <b>1,318</b>	<b>1,317</b> <b>1,317</b>	- -
9	Дополнительные средства при производстве СМР в зимнее время	1,004	1,004	0,502 0,502	0,502 0,502	- -
10	Средства связанные с подвижным и разъездным характером работ	10,418	-	5,209 -	5,209 -	- -
11	Средства, связанные с отчислениями на социальное страхование	11,926	-	5,963 -	5,963 -	- -
12	Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию	0,531	-	-	-	0,531 -
13	Отчисления в фонд строительной отрасли	1,871	-	-	-	1,871 -



14	ИТОГО по главе 9:	25,75	1,004	12,6095 0,502	12,6095 0,502	0,531 -
15	ВСЕГО:	199,188	118,43	99,329 59,215	99,328 59,215	0,531 -

ГИП



Хозей И.И.

СОГЛАСОВАНО

						28/23 - ПЗ	Стр.
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		23

## НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ  
"ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)

## КОД ОБЪЕКТА

28/23

## ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1

(НОРМЫ 2022г.)

## СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

СТОИМОСТЬ 71,369 ТЫС.РУБ.

НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕ- ТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИ Я МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИ И	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В Т.Ч.З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМ- КОСТЬ,ЧЕЛ.-Ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДЕМОНТАЖ ОПЕРАТОРСКОЙ	3,437	4,68	0,029	3,994	-	-	15,756
			1,674	0,004	3,612	-	-	566
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							170
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							2
2	ДЕМОНТАЖ НАВЕСА ТРК	0,415	0,463	-	0,39	-	-	1,662
			0,154	-	0,394	-	-	59
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							15
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							-
3	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	6,585	3,255	0,02	5,862	-	-	21,005
			0,88	0,003	5,28	-	-	801
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							62
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							3
4	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЛ-10 КВ	0,311	0,192	-	0,245	-	-	0,942
			0,049	-	0,194	-	-	36
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							4
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							-
5	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КЛ-0,4 КВ	0,042	0,003	-	0,029	-	-	0,098
			0,001	-	0,024	-	-	4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							-
6	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВРУ	0,052	0,011	-	0,032	-	-	0,117
			0,002	-	0,022	-	-	5

НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕ- ТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИ Я МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИ И	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В Т.Ч.З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМ- КОСТЬ,ЧЕЛ.-Ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9

В ТОМ ЧИСЛЕ:

7	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							-
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	1,345	0,599	-	1,065	-	-	3,886
	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ		0,16	-	0,877	-		153

В ТОМ ЧИСЛЕ:

	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							5
8	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							1
	ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ ОТХОДОВ	0,091	1,652	-	0,398	-	14,265	27,903
			0,415	11,139	0,358	-		53

В ТОМ ЧИСЛЕ:

	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							42
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							-

<b>ИТОГО</b>		<b>12,278</b>	<b>10,855</b>	<b>0,049</b>	<b>12,015</b>	<b>-</b>	<b>14,265</b>	<b>71,369</b>
			<b>3,335</b>	<b>11,146</b>	<b>10,761</b>	<b>-</b>		

**ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч**

								<b>1677</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

В ТОМ ЧИСЛЕ:

	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							298
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							7

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



(подпись)

И.Н.ХОЗЕЙ

(инициалы, фамилия)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР



(подпись)

Н.М.ПАРХОМОВИЧ

(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ



(должность)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ



(должность)



(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ  
ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ  
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ,  
СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛИКВИДАЦИЯ (СНСС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)

28/23

СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ

1

28/23-ГП (ГП-4)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1

(НОРМЫ 2022г.)

ДЕМОНТАЖ ОПЕРАТОРСКОЙ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

СТОИМОСТЬ 15,756 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=78.64/70.75							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н11=57.16/67.42							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и СПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж2-90-9	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ДЕМОНТАЖ							
4.	E46-34-2 (Н10) Н3=1 Н6=1	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	М3 13.5	87.39 1179.77	170.27 2298.65	61.35 828.23	- -	- -	257.66 3478.42
5.	E46-34-5 (Н10) Н3=1 Н6=1	РАЗБОРКА СТЕН МЕЛКОБЛОЧНЫХ	М3 26.35	55.96 1474.55	45.97 1211.31	16.56 436.36	- -	- -	101.93 2685.86
6.	E9-301-1 К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н11) Н2=0 Н1=0,3	ДЕМОНТАЖ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ ПАНЕЛЯМИ НА ВЫСОТЕ ДО 12 М	100 М2 СТЕНЫ 0.75	64.01 48.01	79.17 59.38	19.57 14.68	- -	- -	143.18 107.39
7.	E46-35-2 (Н10)	РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	М3 5	102.47 512.35	212.56 1062.80	76.34 381.70	5.78 28.90	0.82 4.10	321.63 1608.15
8.	E9-80-1 К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н11) Н2=0 Н1=0,3	ДЕМОНТАЖ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ (КРОВЛЯ)	100 М2 ПОКРЫТИ Я 0.37	123.58 45.72	114.14 42.23	28.18 10.43	- -	- -	237.72 87.95

27

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	E10-100-3 K=0,3 K РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (H10) H2=0 H1=0.3	ДЕМОНТАЖ ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 3 M2	100 M2 0.0645	321.99 20.77	1.22 0.08	- -	- -	- -	323.21 20.85
10.	E10-100-1 K=0,3 K РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (H10) H2=0 H1=0.3	ДЕМОНТАЖ ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 1 M2	100 M2 0.0345	658.35 22.71	2.93 0.10	- -	- -	- -	661.31 22.81
11.	E10-237-11 K=0,3 K РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (H10) H2=0 H1=0.3	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В ГАЗОСИЛИКАТНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 M2	100 M2 ПРОЕМОВ 0.0294	333.63 9.81	2.10 0.06	- -	- -	- -	335.73 9.87
12.	E10-237-9 K=0,3 K РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (H10) H2=0 H1=0.3	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ГАЗОСИЛИКАТНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 M2	100 M2 ПРОЕМОВ 0.0189	393.83 7.44	2.10 0.04	- -	- -	- -	395.93 7.48
13.	E9-84-1 K=0,3 K РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (H11) H2=0 H1=0.3	ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОЛОНН БЕЗВЫВЕРОЧНЫМ МЕТОДОМ	T 0.0143	15.45 0.22	12.65 0.18	3.13 0.04	- -	- -	28.10 0.40
14.	E57-2-5 (H10)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 M2 РАЗБИРАЕ МОГО ПОКРЫТИ Я 0.111	95.95 10.65	4.44 0.49	2.70 0.30	- -	- -	100.42 11.14
15.	E57-2-7 (H10)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 M2 РАЗБИРАЕ МОГО ПОКРЫТИ Я 0.069	636.73 43.93	15.55 1.07	9.44 0.65	- -	- -	652.28 45.00
16.	E58-1-2 (H10)	РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100 M2 КРОВЛИ 0.37	164.95 61.03	9.30 3.44	5.65 2.09	- -	- -	174.25 64.47



№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

17. ПРИМЕЧАНИЕ:

КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УТОЧНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	3437	4680	1674	29	4	8150
ОХР и ОПР						3994
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						3612
ИТОГО ПО ПТМ						15756
ЗАТРАТЫ ТРУДА						394
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ						170
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ						15756
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						15756
В ТОМ ЧИСЛЕ						15756
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						3437
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ						4680
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ						1674
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ						29
ТРАНСПОРТ						4
ОХР и ОПР						3994
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						3612
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						394
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ						170

СОСТАВИЛ

(должность)


С.В.ТИТОВА  
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

С.В.ТИТОВА  
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ  
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050,  
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2  
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)  
КОД ОБЪЕКТА: 28/23

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ  
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 28/23-ГП (ГП-4)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 1  
(НОРМЫ 2022г.)

ДЕМОНТАЖ ОПЕРАТОРСКОЙ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'553'1'1'S0'2'1'ДЕМОНТАЖ ОПЕРАТОРСКОЙ'28/23-ГП (ГП-4)'С.В.ТИТОВА'С.В.ТИТОВА*
2	Ж2-90-9'ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ДЕМОНТАЖ'М3*
3	E46-34-2'13,5'Ж1/Н3=1/Н6=1'РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ'М3**
4	E46-34-5'22,9+3,45'Ж1/Н3=1/Н6=1'РАЗБОРКА СТЕН МЕЛКОБЛОЧНЫХ'М3**
5	E9-301-1#K=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'75'Н2=0/Н1=0,3/М021244#М021143=5,1,1/М030903/М031003'ДЕМОНТАЖ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ ПАНЕЛЯМИ НА ВЫСОТЕ ДО 12 М '100 М2 СТЕНЫ**
6	E46-35-2'5'Ж1/101-6400-1'РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ'М3**
7	E9-80-1#K=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'37'Н2=0/Н1=0,3/М021244#М021143=7,2,1,1'ДЕМОНТАЖ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ (КРОВЛЯ) '100 М2 ПОКРЫТИЯ**
8	E10-100-3#K=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'(2,5,1,5,1)+(1,8,1,5,1)'Н2=0/Н1=0,3'ДЕМОНТАЖ ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 3 М2'100 М2**
9	E10-100-1#K=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'(0,46,1,5).5'Н2=0/Н1=0,3'ДЕМОНТАЖ ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 1 М2'100 М2**
10	E10-237-11#K=0,3 К РАСЦЕНКЕ НЕ ДЕМОНТАЖ'(0,7,2,1).2'Н2=0/Н1=0,3/М030405'ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В ГАЗОСИЛИКАТНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2'100 М2 ПРОЕМОВ**
11	E10-237-9#K=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'(0,9,2,1).1'Н2=0/Н1=0,3/М030405'ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ГАЗОСИЛИКАТНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2'100 М2 ПРОЕМОВ**
12	E9-84-1#K=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'14,3,0,001'Н2=0/Н1=0,3/М021243#М021143=0,8,1,1'ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОЛОНН БЕЗВЫВЕРОЧНЫМ МЕТОДОМ'Т**
13	E57-2-5'11,1'999-9900'РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА'100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ**
14	E57-2-7'6,9'999-9900'РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК'100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ**
15	E58-1-2'37'803-112/803-148/999-9900/М031110#М331617'РАЗБОРКА СИРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСЛАМИ ИЗ ДОСОК'100 М2 КРОВЛИ**
16	П'КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УТОЧНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ*
17	L*

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ  
 "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ  
 ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)  
**КОД ОБЪЕКТА** 28/23  
**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ  
**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 1  
**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** 28/23-ГП (ГП-4)

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1**  
 (НОРМЫ 2022г.)  
 ДЕМОНТАЖ ОПЕРАТОРСКОЙ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
Ж2-90-9	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ДЕМОНТАЖ	М3 44,85			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	394,432009
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	168,3522
M021143			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	2,120395
M040504			АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.Ч	12,2
M050102			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.Ч	167,9915
M134041			ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	0,147928
M330805			МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	167,9915
M331615*			ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	1,661191
M331617			СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,3607
1			Материалы для строительных работ		
1/10			Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-135			Нефтепродукты, газы, химические материалы		
1/10-135-20/60			КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	10

СОСТАВИЛ

(должность)



(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)



(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)  
**КОД ОБЪЕКТА** 28/23  
**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ  
**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 1  
**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** 28/23-ГП (ГП-4)

**ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1**  
 (НОРМЫ 2022г.)  
**ДЕМОНТАЖ ОПЕРАТОРСКОЙ**

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
					ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	394,432009		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	168,3522		
		<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
3	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	2,120395	47,9	101,57
4	M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.Ч	12,2	0,28	3,42
5	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	167,9915	26,74	4492,09
6	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	0,147928	0,68	0,1
7	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	167,9915	0,46	77,28
8	M331615*	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	1,661191	0,24	0,4
9	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,3607	13,88	5,01
		<b>ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				<b>4680</b>
		<b>МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ</b>				
	1	Материалы для строительных работ				
	1/10	Материалы для строительных работ общего назначения				
	1/10-135	Нефтепродукты, газы, химические материалы				
10	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	10	2,89	28,9
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ</b>				<b>29</b>
		<b>ИТОГО ТРАНСПОРТ</b>				<b>4</b>

СОСТАВИЛ

(должность)



С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)  
**КОД ОБЪЕКТА** 28/23  
**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ  
**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 1  
**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** 28/23-ГП (ГП-4)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 2**  
 (НОРМЫ 2022г.)  
 ДЕМОНТАЖ НАВЕСА ТРК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

СТОИМОСТЬ 1,662 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=78.64/70.75							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н11=57.16/67.42							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н16=59.57/40.54							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж2-90-9	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ДЕМОНТАЖ							
4.	Е9-80-1 К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н11) Н2=0 Н1=0.3	ДЕМОНТАЖ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ	100 М2 ПОКРЫТИЯ 0.9625	123.58 118.95	114.14 109.86	28.18 27.12	- -	- -	237.72 228.81
5.	Е46-34-2 (Н10) Н3=1 Н6=1	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	М3 2	87.39 174.78	170.27 340.54	61.35 122.70	- -	- -	257.66 515.32
6.	Е9-25-1 К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н11) Н2=0 Н1=0.3	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПОКРЫТИЯ	Т КОНСТРУКЦИЙ 2.084	46.90 97.74	4.29 8.94	1.59 3.31	- -	- -	51.19 106.68



№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	E9-17-1 K=0,3 K РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н11) Н2=0 Н1=0.3	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТОЙКИ	Т КОНСТРУКЦИЙ 0.49	31.10 15.24	7.89 3.87	2.33 1.14	- -	- -	38.99 19.11
8.	E67-7-3 (Н16)	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ. 0.04	57.59 2.30	0.83 0.03	0.51 0.02	- -	- -	58.42 2.33
9.	E58-4-2 (Н10)	РАЗБОРКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	100 М 0.06	103.65 6.22	- -	- -	- -	- -	103.65 6.22
10.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. А ТАКЖЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УТОЧНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		415	464	155	-	-	879
		ОХР и ОПР							391
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							394
		ИТОГО ПО ПТМ							1664
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							44
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							16
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							1662
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							1658
		В ТОМ ЧИСЛЕ							1658
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							413
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							463
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							154
		ОХР и ОПР							389
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							393
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							4
		В ТОМ ЧИСЛЕ							4
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							2

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОХР и ОПР							1
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							44
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							15

СОСТАВИЛ

\_\_\_\_\_  
(должность)



С.В.ТИТОВА  
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.В.ТИТОВА  
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ  
ГАЗОЗАПРАВочНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050,  
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2  
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)  
КОД ОБЪЕКТА: 28/23

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ  
ГАЗОЗАПРАВочНОЙ СТАНЦИИ  
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 28/23-ГП (ГП-4)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 2  
(НОРМЫ 2022г.)

ДЕМОНТАЖ НАВЕСА ТРК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'553'1'2'S0'2'1'ДЕМОНТАЖ НАВЕСА ТРК'28/23-ГП (ГП-4)'С.В.ТИТОВА'С.В.ТИТОВА*
2	Ж2-90-9'ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ДЕМОНТАЖТ*
3	E9-80-1#K=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'96,25'Н2=0/Н1=0,3/М021244#М021143=7,2.1,1'ДЕМОНТАЖ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ'100 М2 ПОКРЫТИЯ**
4	E46-34-2'2'Н3=1/Н6=1'РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ'М3**
5	E9-25-1#K=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'2084.0,001'Ж1/Н2=0/Н1=0,3/110- 900/М021245'ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПОКРЫТИЯ 'Т КОНСТРУКЦИЙ**
6	E9-17-1#K=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'490.0,001'Ж1/Н2=0/Н1=0,3/М021244/М330301'ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТОЙКИ'Т КОНСТРУКЦИЙ**
7	E67-7-3'4"ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ'100 ШТ.**
8	E58-4-2'6'803-210/803-270/999-9900/М030402'РАЗБОРКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ'100 М**
9	П'КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УТОЧНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ*
10	L*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)
КОД ОБЪЕКТА	28/23
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	28/23-ГП (ГП-4)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 2  
(НОРМЫ 2022г.)  
ДЕМОНТАЖ НАВЕСА ТРК

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
Ж2-90-9	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ДЕМОНТАЖ	Т 2,574			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	44,070235
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	12,879064
M021143			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	2,41008
M041000			ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.Ч	0,30879
M050102			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	12,52
M330805			МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	12,52
M331615*			ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	1,32825
M331617			СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,359064

СОСТАВИЛ	<div></div> <div>(должность)</div>	<div></div> <div>(подпись)</div>	С.В.ТИТОВА (инициалы, фамилия)
ПРОВЕРИЛ	<div></div> <div>(должность)</div>	<div></div> <div>(подпись)</div>	С.В.ТИТОВА (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)

КОД ОБЪЕКТА 28/23

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 28/23-ГП (ГП-4)

## ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 2

(НОРМЫ 2022г.)

ДЕМОНТАЖ НАВЕСА ТРК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
					ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	44,070235		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	12,879064		
		<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
3	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	2,41008	47,9	115,44
4	M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.Ч	0,30879	6,26	1,93
5	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	12,52	26,74	334,78
6	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	12,52	0,46	5,76
7	M331615*	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	1,32825	0,24	0,32
8	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,359064	13,88	4,98
		<b>ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				<b>463</b>

СОСТАВИЛ

(должность)



С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)



НАИМЕНОВАНИЕ  
ОБЪЕКТА

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)

КОД ОБЪЕКТА

28/23

НАИМЕНОВАНИЕ  
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ

ШИФР ЗДАНИЯ,  
СООРУЖЕНИЯ

1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

28/23-ГП (ГП-3)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 3

(НОРМЫ 2022г.)

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г

СТОИМОСТЬ 21,005 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=78.64/70.75							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н11=57.16/67.42							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ГОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж7-20-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК ДЕМОНТАЖ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ							
4.	E70-252-2 ПРИМ.П.2 (Н10)	РЕЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНЫМ УСТРОЙСТВОМ	М 43.4	0.49 21.27	0.63 27.34	- -	- -	- -	1.12 48.61
5.	E27-18-5 А.Б. Н=0,10 М (Н10)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ (ПРОЕЗДЫ)	100 М3 КОНСТРУК ЦИЙ 2.198	579.94 1274.71	516.96 1136.28	142.89 314.07	- -	- -	1096.90 2410.99
6.	E27-18-3 ЩПС Н=0.12 М (Н10)	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩПС (НСР=0,12 М)	100 М3 КОНСТРУК ЦИЙ 2.6376	159.20 419.91	193.22 509.64	41.72 110.04	- -	- -	352.42 929.55
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				1716	1673	424	-	-	3389
ОХР и ОПР									1683

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1514
		ИТОГО ПО ПТМ							6586
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							174
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							39
	Ж7-20-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК.ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТКИ ТРОТУАРНОЙ							
7.	E68-55-1 (Н10)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	152.79	-	-	-	-	152.79
		ПОКРЫТИЯ	3.29	502.68	-	-	-	-	502.68
8.	E68-55-5 (Н10)	РАЗБОРКА ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОГО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ	100 М2	178.42	-	-	-	-	178.42
		ПОКРЫТИЯ	3.29	587.00	-	-	-	-	587.00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		1090	-	-	-	-	1090
		ОХР и ОПР							857
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							771
		ИТОГО ПО ПТМ							2718
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							150
	Ж7-20-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК.ДЕМОНТАЖ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ							
9.	E27-18-5 БР100.30.15 - 396 П.М. (Н10)	РАЗБОРКА СУЩ. БЕТОННОГО БОРТОВОГО КАМНЯ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ МЕХ.СПОСОБОМ	100 М3	579.94	516.96	142.89	-	-	1096.90
		КОНСТРУКЦИЙ	0.3963	229.83	204.87	56.63	-	-	434.70
10.	E27-20-1 БР100.20.8 (Н10)	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100 М	698.97	-	-	-	-	698.97
			2.53	1768.39	-	-	-	-	1768.39
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		1938	205	57	-	-	2203
		ОХР и ОПР							1616
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1454
		ИТОГО ПО ПТМ							5273

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							217
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							5
	Ж7-40-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОГРАЖДЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ							
11.	E7-24-11 K=0,3 K РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (H10) H2=0 H1=0.3	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ И РЕШЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М (С ПОГРУЗКОЙ)	100 М ОГРАД 2.28	423.15 964.78	388.95 886.81	103.86 236.80	- -	- -	812.10 1851.59
12.	E9-84-1 K=0,3 K РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (H11) H2=0 H1=0.3	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБОВ	Т 0.1	15.45 1.55	12.65 1.27	3.13 0.31	- -	- -	28.10 2.82
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		967	888	237	-	-	1855
		ОХР и ОПР							946
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							851
		ИТОГО ПО ПТМ							3652
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							106
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							4
	Ж6-40-9	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ							
13.	E65-29-1 (H10)	ДЕМОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПРИ МАССЕ ДО 0,1 Т	100 ШТ. 0.02	2886.09 57.72	73.01 1.46	44.34 0.89	- -	- -	2959.10 59.18
14.	Ц18-1-23 K=0,3 K РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (H10) H2=0 H0=0.3	ДЕМОНТАЖ АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ТРИВОДА, МОНТАЖ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ, МАССОЙ 2,9 Т	ШТ. 2	78.12 156.24	28.31 56.62	7.01 14.02	- -	- -	106.43 212.86
15.	E65-1-1 (H10)	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДОВ 0.12	301.59 36.19	2.37 0.28	1.01 0.12	21.31 2.56	3.01 0.36	328.28 39.39

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	E65-1-2 (Н10)	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОНОВ 0.09	518.78 46.69	4.54 0.41	2.02 0.18	36.71 3.30	5.20 0.47	565.23 50.87
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		297	59	15	6	1	363
		ОХР и ОПР							245
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							221
		ИТОГО ПО ПТМ							829
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							32
	Ж7-30-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.ДЕМОНТАЖ ИНФОРМАЦИОННОГО ТАБЛО							
17.	E9-47-1 К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н11) Н2=0 Н1=0.3	ДЕМОНТАЖ ОБИВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	100 М2 ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВ КИ 0.12	94.29 11.31	4.33 0.52	1.95 0.23	- -	- -	98.62 11.83
18.	E9-32-1 К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н11) Н2=0 Н1=0.3	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА	Т КОНСТРУК ЦИЙ 0.146	57.89 8.45	3.85 0.56	1.49 0.22	- -	- -	61.74 9.01
19.	E46-34-2 (Н10) Н3=1 Н6=1	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	М3 0.9	87.39 78.65	170.27 153.24	61.35 55.22	- -	- -	257.66 231.89
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		99	154	55	-	-	253
		ОХР и ОПР							117
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							109
		ИТОГО ПО ПТМ							479
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							11
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							6
	Ж6-20-30-9	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ							

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	E1-13-1 (H10)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 МЗ 0.0032	55.79 0.18	1132.89 3.63	310.93 0.99	- -	- -	1188.68 3.81
21.	E23-2-4 K=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (H10) H2=0 H1=0.3	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 400 ММ	КМ ТРУБОПРО ВОДА 0.016	2300.79 36.81	1301.20 20.82	322.18 5.15	- -	- -	3601.99 57.63
22.	E23-29-4 (H10) H2=0	ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАБОТА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ	100 М 0.16	159.59 -25.53	- -	- -	- -	- -	159.59 -25.53
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		11	24	6	-	-	35
		ОХР и ОПР							14
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							12
		ИТОГО ПО ПТМ							61
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							1
	Ж7-30-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.СКАМЬЯ							
23.	E70-80-1 K=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (H10) H2=0 H1=0.3	ДЕМОНТАЖ СКАМЬИ	100 ШТ. 0.01	22.38 0.22	- -	- -	- -	- -	22.38 0.22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :			-	-	-	-	-
		ИТОГО ПО ПТМ							-
	Ж7-30-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КЛЕТКА, МЕТАЛИЧЕСКИЕ РСЛЛЕТЫ							
24.	E7-53-11 K=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (H10) H2=0 H1=0.3	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КЛЕТОК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БАЛЛОНОВ И РОЛЛЕТОВ (С ПОГРУЗКОЙ)	100 ШТ. ОБОРНЫХ КОНСТРУК ЦИЙ 0.04	355.27 14.21	37.18 1.49	9.97 0.40	- -	- -	392.45 15.70
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		14	1	-	-	-	15
		ОХР и ОПР							11
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							10



№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. 3/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПО ПТМ							36
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							1
	Ж7-30-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.ЛЮКИ							
25.	E66-23-1 (H10)	ДЕМОНТАЖ ЧУГУННЫХ ЛЮКОВ	ЛЮК 7	14.75 103.25	- -	- -	- -	- -	14.75 103.25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		103	-	-	-	-	103
		ОХР и ОПР							81
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							73
		ИТОГО ПО ПТМ							257
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							12
	Ж6-20-30-9	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ ВОДOPPOBODHOЙ СИСТЕМЫ							
26.	E65-29-1 (H10)	ДЕМОНТАЖ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПРИ МАССЕ ДО 0,1 Т	100 ШТ. 0.01	2886.09 28.86	73.01 0.73	44.34 0.44	- -	- -	2959.10 29.59
27.	E22-11-1 K=0,3 K PАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (H10) H2=0 H1=0.3	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	КМ 0.0338	779.85 26.36	2.21 0.07	0.55 0.02	- -	- -	782.06 26.43
28.	E16-29-1 (H10) H2=0	ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАБОТА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ИЗ E22-11	100 М ТРУБОПРО ВОДА 0.338	65.96 -22.29	- -	- -	- -	- -	65.96 -22.29
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		33	1	-	-	-	34
		ОХР и ОПР							26
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							24
		ИТОГО ПО ПТМ							84
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							4
	Ж6-40-9	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ ТОПЛИВНОГО НАСОСА							

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	E65-29-2 (H10)	ДЕМОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПРИ МАССЕ ДО 0,2 Т	100 ШТ. 0.01	7116.45 71.16	146.02 1.46	88.68 0.89	- -	- -	7262.47 72.62
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		71	1	1	-	-	72
		ОХР и ОПР							57
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							51
		ИТОГО ПО ПТМ							180
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							8
	Ж6-10-30-9	ИНЖЕНЕРНАЯ И-НФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ БЫТОВОЙ, ЛИВНЕВСИ							
30.	E23-2-2 K=0,3 K РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (H10) H2=0 H1=0.3	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ. ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	КМ ТРУБОПРО ВОДА 0.0404	1247.51 50.40	618.48 24.99	153.14 6.19	- -	- -	1865.99 75.39
31.	E23-29-2 (H10) H2=0	ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАБОТА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ РАСЦЕНКИ E23-2	100 М 0.4037	112.65 -45.48	- -	- -	- -	- -	112.65 -45.48
32.	E46-37-2 (H10) H3=1 H6=1	РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3 0.85	107.30 91.21	191.34 162.64	68.70 58.40	14.19 12.06	2.01 1.71	314.84 267.62
33.	E46-41-2 (H10) H3=1 H6=1	РАЗБОРКА ДОЖДЕПРИЕМНИКА БЕТОННОГО	М3 0.068	71.08 4.83	110.98 7.55	39.98 2.72	- -	- -	182.06 12.38
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		101	195	67	12	2	310
		ОХР и ОПР							132
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							119
		ИТОГО ПО ПТМ							561
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							11
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							6
	Ж2-90-9	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ДЕМОНТАЖ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ							

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	E23-2-2 К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н10) Н2=0 Н1=0.3	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	КМ ТРУБОПРО ВОДА 0.0217	1247.51 27.07	618.48 13.42	153.14 3.32	- -	- -	1865.99 40.49
35.	E23-29-2 (Н10) Н2=0	ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАБОТА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ РАСЦЕНКИ E23-2	100 М 0.217	112.65 -24.45	- -	- -	- -	- -	112.65 -24.45
36.	E46-37-2 (Н10) Н3=1 Н6=1	РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3 0.152	107.30 16.31	191.34 29.08	68.70 10.44	14.19 2.16	2.01 0.31	314.84 47.85
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		19	43	14	2	-	64
		ОХР и ОПР							26
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							23
		ИТОГО ПО ПТМ							113
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							2
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							1
	Ж7-40-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОГРАЖДЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДОК							
37.	E7-24-15 К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н10) Н2=0 Н1=0.3	ДЕМОНТАЖ ОГРАД ИЗ ПРОФНАСТИЛА ВЫСОТОЙ 1,5 М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЙКАМ ПРИ ШАГЕ СТОЕК 2,5 М	100 М ОГРАД 0.19	202.33 38.44	21.56 4.10	7.66 1.46	- -	- -	223.89 42.54
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		38	4	1	-	-	42
		ОХР и ОПР							31
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							28
		ИТОГО ПО ПТМ							101
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							4
	Ж7-30-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА							
38.	E70-80-1 К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н10) Н2=0 Н1=0.3	ДЕМОНТАЖ ЯЩИКА ДЛЯ ПЕСКА	100 ШТ. 0.01	22.38 0.22	- -	- -	- -	- -	22.38 0.22

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :							
		ИТОГО ПО ПТМ							
	Ж2-90-70-9	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ							
39.	E9-29-1 K=0,3 K РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (H11) H2=0 H1=0.3	ДЕМОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т КОНСТРУКЦИЙ 0.019	98.08 1.86	24.09 0.46	1.52 0.03	- -	- -	122.17 2.32
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		2	-	-	-	-	2
		ОХР и ОПР							1
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1
		ИТОГО ПО ПТМ							4
	Ж7-30-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.УРНА							
40.	E70-80-1 K=0,3 K РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (H10) H2=0 H1=0.3	ДЕМОНТАЖ УРНЫ	100 ШТ. 0.01	22.38 0.22	- -	- -	- -	- -	22,38 0.22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :			-	-	-	-	-
		ИТОГО ПО ПТМ							
	Ж2-90-70-9	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.ДЕМОНТАЖ ШВЕЛЛЕР (ПОД ЕМКОСТИ)							
41.	E9-65-4 K=0,3 K РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (H11) H2=0 H1=0.3	ДЕМОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ	Т 0.1762	84.66 14.92	27.67 4.88	4.96 0.87	- -	- -	112.33 19.80
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		15	5	1	-	-	20
		ОХР и ОПР							9
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							11
		ИТОГО ПО ПТМ							40

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							1
	Ж7-30-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА							
42.	E70-80-1 K=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н10) Н2=0 Н1=0.3	ДЕМОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ МУСОРА	100 ШТ. 0.01	22.38 0.22	- -	- -	- -	- -	22.38 0.22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :			-	-	-	-	-
		ИТОГО ПО ПТМ							-
	Ж7-30-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ							
43.	E70-230-1 K=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н10) Н2=0 Н1=0.3	ДЕМОНТАЖ ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ	ЗНАК 5	2.04 10.20	- -	- -	- -	- -	2.04 10.20
44.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. А ТАКЖЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УТОЧНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		10	-	-	-	-	10
		ОХР и ОПР							8
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							7
		ИТОГО ПО ПТМ							25
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							1
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							21005
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							21005
		В ТОМ ЧИСЛЕ							21005
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							6585
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							3255



№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							880
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							20
		ТРАНСПОРТ							3
		ОХР и ОПР							5862
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							5280
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							736
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							62

СОСТАВИЛ

\_\_\_\_\_  
(должность)

С.В.ТИТОВА  
(инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.В.ТИТОВА  
(инициалы,фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ  
 ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050,  
 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2  
 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)  
 КОД ОБЪЕКТА: 28/23  
 НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ  
 ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ  
 ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1  
 КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 28/23-ГП (ГП-3)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 3  
 (НОРМЫ 2022г.)  
 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	Л3'553'1'3'50'2'1'ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ'28/23-ГП (ГП-3)'С.В.ТИТОВА'С.В.ТИТОВА*
2	Ж7-20-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК.ДЕМОНТАЖ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ'М3*
3	БС101-6400-1#С101-6400-1'31,14##=13'АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б###'М3'2799=31,14_0*
4	Е70-252-2#ПРИМ.П.2'43,4'=1'РЕЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНЫМ УСТРОЙСТВОМ'М**
5	Е27-18-5#А.Б. Н=0,10 М'2198.0,1'Ж100/М060248#М060338/М070149#М070148'РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ (ПРОЕЗДЫ)'100 М3 КОНСТРУКЦИЙ**
6	Е27-18-3#ЩПС Н=0,12 М'2198.0,12'Ж100/М010311'РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩПС (НСР=0,12 М)'100 М3 КОНСТРУКЦИЙ**
7	Ж7-20-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК.ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТКИ ТРОТУАРНОЙ 'М2*
8	Е68-55-1'329'Ж100/М031830'РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ'100 М2 ПОКРЫТИЯ**
9	Е68-55-5'329'М031830'РАЗБОРКА ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОГО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ'100 М2 ПОКРЫТИЯ**
10	Ж7-20-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК.ДЕМОНТАЖ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ'М*
11	Е27-18-5#БР100.30.15 - 396 П.М.'(0,043.396)+22,6'М060248#М060338/М070149#М070148'РАЗБОРКА СУЩ. БЕТОННОГО БОРТОВОГО КАМНЯ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ МЕХ.СПОСОБОМ '100 М3 КОНСТРУКЦИЙ**
12	Е27-20-1#БР100.20.8'253'Ж100'РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ '100 М**
13	Ж7-40-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОГРАЖДЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ'М*
14	Е7-24-11#К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'26+202'Ж100/Н2=0/Н1=0,3/М091500/М110907'ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ И РЕШЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М (С ПОГРУЗКОЙ)'100 М ОГРАД**
15	Е9-84-1#К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'0,1'Н2=0/Н1=0,3/М021243#М021143=0,8 1,1'ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБОВ'Т**
16	Ж6-40-9'ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ'М*
17	Е65-29-1'2'=1/803-210'ДЕМОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПРИ МАССЕ ДО 0,1 Т'100 ШТ.**
18	Ц18-1-23#К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'2'=1/Н2=0/Н0=0,3/М010315/М021105#М021143'ДЕМОНТАЖ АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА, МОНТАЖ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ, МАССОЙ 2,9 Т'ШТ.**
19	Е65-1-1'12'Ж100/=1/803-210/803-271/999-9900'РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ'100 М ТРУБОПРОВОДОВ**
20	Е65-1-2'9'Ж100/=1/803-210/803-271/999-9900'РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ'100 М ТРУБОПРОВОДОВ**
21	Ж7-30-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.ДЕМОНТАЖ ИНФОРМАЦИОННОГО ТАБЛО'Т*

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
22	Е9-47-1#К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'12'Н2=0/Н1=0,3/М330201'ДЕМОНТАЖ ОБИВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ'100 М2 ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ**
23	Е9-32-1#К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'146.0,001'Ж1/Н2=0/Н1=0,3/М021244/М030204/М031501/М050102/М253100/М330301/М331410'ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА'Т КОНСТРУКЦИЙ**
24	Е46-34-2'0,9'Н3=1/Н6=1'РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ'М3**
25	Ж6-20-30-9'ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ'КМ*
26	Е1-13-1'3,2'М060246#М060338'РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000 М3**
27	Е23-2-4#К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ '16.0,001'Ж1/Н2=0/Н1=0,3/М110902'ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 400 ММ'КМ ТРУБОПРОВОДА**
28	Е23-29-4'16'В/Н2=0'ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАБОТА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ'100 М**
29	Ж7-30-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.СКАМЬЯ'ШТ*
30	Е70-80-1#К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'1'Ж100/=1/Н2=0/Н1=0,3'ДЕМОНТАЖ СКАМЬИ'100 ШТ.**
31	Ж7-30-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КЛЕТКА, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РОЛЛЕТЫ'ШТ*
32	Е7-53-11#К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ '4'Ж100/Н2=0/Н1=0,3/М020130#М021143=1,14.1,1'ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КЛЕТОК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БАЛЛОНОВ И РОЛЛЕТОВ (С ПОГРУЗКОЙ)'100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**
33	Ж7-30-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.ЛЮКИ'ШТ*
34	Е66-23-1'7'Ж1/803-204'ДЕМОНТАЖ ЧУГУННЫХ ЛЮКОВ'ЛЮК**
35	Ж6-20-30-9'ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ ВОДОВОДНОЙ СИСТЕМЫ'КМ*
36	Е65-29-1'1'Ж100/=1/803-210'ДЕМОНТАЖ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПРИ МАССЕ ДО 0,1 Т'100 ШТ.**
37	Е22-11-1#К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'33,8.0,001'Ж1/Н2=0/Н1=0,3/М021243#М021143=0,14.1,1/М081600/М150101'ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ'КМ**
38	Е16-29-1'33,8'В/Н2=0'ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАБОТА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ИЗ Е22-11'100 М ТРУБОПРОВОДА**
39	Ж6-40-9'ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ ТОПЛИВНОГО НАСОСА'ШТ*
40	Е65-29-2'1'Ж100/=1/803-210'ДЕМОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПРИ МАССЕ ДО 0,2 Т'100 ШТ.**
41	Ж6-10-30-9'ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ БЫТОВОЙ, ЛИВНЕВОЙ'КМ*
42	Е23-2-2#К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'40,37.0,001'Ж1/Н2=0/Н1=0,3/М110902'ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ'КМ ТРУБОПРОВОДА**
43	Е23-29-2'40,37'В/Н2=0'ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАБОТА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ РАСЦЕНКИ Е23-2'100 М**
44	Е46-37-2'0,85'Н3=1/Н6=1'РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ'М3**
45	Е46-41-2'0,068'Н3=1/Н6=1'РАЗБОРКА ДОЖДЕПРИЕМНИКА БЕТОННОГО'М3**
46	Ж2-90-9'ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ДЕМОНТАЖ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ'КМ*
47	Е23-2-2#К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'21,7.0,001'Ж1/Н2=0/Н1=0,3/М110902'ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ'КМ ТРУБОПРОВОДА**
48	Е23-29-2'21,7'В/Н2=0'ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАБОТА НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ РАСЦЕНКИ Е23-2'100 М**
49	Е46-37-2'0,152'Н3=1/Н6=1'РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ'М3**
50	Ж7-40-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОГРАЖДЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДОК'М*
51	Е7-24-15#К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'19'Ж100/Н2=0/Н1=0,3/М330302'ДЕМОНТАЖ ОГРАД ИЗ ПРОФНАСТИЛА ВЫСОТОЙ 1,5 М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЙКАМ ПРИ ШАГЕ СТОЕК 2,5 М'100 М ОГРАД**

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
52	Ж7-30-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА'ШТ*
53	Е70-80-1#К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'1'Ж100/=1/Н2=0/Н1=0,3'ДЕМОНТАЖ ЯЩИКА ДЛЯ ПЕСКА'100 ШТ."*
54	Ж2-90-70-9'ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ'Т*
55	Е9-29-1#К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'9,5.0.001.2'Ж1/Н2=0/Н1=0,3/М021243/М030204/М041400/М330301'ДЕМОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ'Т КОНСТРУКЦИЙ"*
56	Ж7-30-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.УРНА'ШТ*
57	Е70-80-1#К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'1'Ж100/=1/Н2=0/Н1=0,3'ДЕМОНТАЖ УРНЫ'100 ШТ."*
58	Ж2-90-70-9'ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.ДЕМОНТАЖ ШВЕЛЛЕР (ПОД ЕМКОСТИ)'Т*
59	Е9-65-4#К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'176,2.0.001'Ж1/Н2=0/Н1=0,3/М021104#М021143/М330301'ДЕМОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ'Т"*
60	Ж7-30-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА'ШТ*
61	Е70-80-1#К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'1'Ж100/=1/Н2=0/Н1=0,3'ДЕМОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ МУСОРА'100 ШТ."*
62	Ж7-30-9'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ'ШТ*
63	Е70-230-1#К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'5'Ж1/=1/Н2=0/Н1=0,3'ДЕМОНТАЖ ОДНОСТОРОННЕГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА ОДНОЙ СТОЙКЕ'ЗНАК"*
64	П'КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УТОЧНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ*
65	L*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)
КОД ОБЪЕКТА	28/23
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	28/23-ГП (ГП-3)

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 3**  
(НОРМЫ 2022г.)  
**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
Ж7-20-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК.ДЕМОНТАЖ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ	М3 483,56			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	174,458032
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	39,172756
M060338			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,4 МЗ	МАШ.Ч	21,3206
M070148			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	7,60508
M120202			АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	7,38528
M331617			СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	2,861796
M510531#			АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL, 3,2(4,4) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	2,17
Ж7-20-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК.ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТКИ ТРОТУАРНОЙ	М2 329			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	150,4846



53

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ			
1	2	3	4	5	6
Ж7-20-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК.ДЕМОНТАЖ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	М 253			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	216,806546
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,250975
M060338			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,4 МЗ	МАШ.Ч	3,84411
M070148			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	1 371198
M331617			СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,035667
Ж7-40-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОГРАЖДЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ	М 228			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	106,01952
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,3776
M021143			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	16,88016
M040502			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	5,643
M331617			СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	4,3776
Ж6-40-9	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М 21			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	31,801
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1412
M021143			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	1,182
M040504			АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.Ч	0,6909
M331617			СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,1412
1			Материалы для строительных работ		
1/10			Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-135			Нефтепродукты, газы, химические материалы		
1/10-135-20/40			АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	МЗ	0,1182
1/10-135-20/60			КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,7545

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
Ж7-30-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.ДЕМОНТАЖ ИНФОРМАЦИОННОГО ТАБЛО	Т 0,146			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	10,672662
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,673636
M021143			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,009936
M041000			ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.Ч	0,00876
M050102			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	5,634
M330805			МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	5,634
M331617			СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,039636
Ж6-20-30-9	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ	КМ 0,016			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	1,019648
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,092128
M021143			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,43464
M060338			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,4 МЗ	МАШ.Ч	0,092128
Ж7-30-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.СКАМЬЯ	ШТ 1			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	0,02532

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
Ж7-30-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КЛЕТКА, МЕТАЛИЧЕСКИЕ РОЛЛЕТЫ	ШТ 4			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	1,47084
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02616
M021143			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,015048
M040502			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,12144
M331617			СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,02616
Ж7-30-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.ЛЮКИ	ШТ 7			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	12,25
Ж6-20-30-9	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ ВОДОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ	КМ 1,034			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	3,752213
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,0526
M021143			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,001562
M331617			СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,0526
Ж6-40-9	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ ТОПЛИВНОГО НАСОСА	ШТ 1			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	7,8091
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1052
M331617			СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,1052

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
Ж6-10-30-9	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. ТРУБОПРОВОДЫ.ДЕМОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ БЫТОВОЙ, ЛИВНЕВОЙ	КМ 0,04			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	10,492385
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,23594
M021143			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,521645
M040504			АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.Ч	2,04
M050102			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	6,23594
M330805			МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	6,23594
1			<b>Материалы для строительных работ</b>		
1/10			<b>Материалы для строительных работ общего назначения</b>		
1/10-135			<b>Нефтепродукты, газы, химические материалы</b>		
1/10-135-20/40			АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	МЗ	0,2295
1/10-135-20/60			КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,7
Ж2-90-9	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ДЕМОНТАЖ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ	КМ 0,022			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	1,86782
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,06552
M021143			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,28019
M040504			АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.Ч	0,3648
M050102			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	1,06552
M330805			МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	1,06552

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
1			Материалы для строительных работ		
1/10			Материалы для строительных работ общего назначения		
1/10-135			Нефтепродукты, газы, химические материалы		
1/10-135-20/40			АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	МЗ	0,04104
1/10-135-20/60			КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,304
Ж7-40-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОГРАЖДЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДОК	М 19			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	4,28298
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17271
М040502			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,36195
М134041			ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	0,5643
М331615*			ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,47652
М331617			СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,17271
Ж7-30-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА	ШТ 1			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	0,02532
Ж2-90-70-9	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.ДЕМОН ТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ	Т 0,019			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	0,184509
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,002394
М021143			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,000741
М041000			ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.Ч	0,06213
М331617			СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,002394
Ж7-30-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.УРНА	ШТ 1			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	0,02532



ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
Ж2-90-70-9	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.ДЕМОНТАЖ ШВЕЛЛЕР (ПОД ЕМКОСТИ)	Т 0,176			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	1,476908
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	0,059732
М021143			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,031187
М041000			ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.Ч	0,407551
М331617			СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,059732
Ж7-30-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА	ШТ 1			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	0,02532
Ж7-30-9	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ	ШТ 5			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	1,305

СОСТАВИЛ

(должность)



(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)



(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы,фамилия)

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)  
**КОД ОБЪЕКТА** 28/23  
**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ  
**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 1  
**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** 28/23-ГП (ГП-3)

## ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 3

(НОРМЫ 2022г.)

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
					ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	736,255044		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	62,428551		
		<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
3	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	19,357109	47,9	927,21
4	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	6,12639	3,32	20,34
5	M040504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.Ч	3,0957	0,28	0,87
6	M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.Ч	0,478441	6,26	3
7	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.Ч	12,93546	26,74	345,89
8	M060338	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,4 МЗ	МАШ.Ч	25,256838	39,35	993,86
9	M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	8,976278	38,73	347,65
10	M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	7,38528	64	472,66
11	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	0,5643	0,68	0,38
12	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	12,93546	0,46	5,95
13	M331615*	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,47652	0,24	0,11

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
					ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
14	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	7,874695	13,88	109,3
15	M510531#	АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL, 3,2(4,4) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	2.17	12,63	27,41
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				3255
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
	1	Материалы для строительных работ				
	1/10	Материалы для строительных работ общего назначения				
	1/10-135	Нефтепродукты, газы, химические материалы				
16	1/10-135-20/40	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	М3	0,38874	31,14	12,11
17	1/10-135-20/60	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,7585	2,89	7,97
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				20
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				3

СОСТАВИЛ

\_\_\_\_\_  
(должность)

С.В.ТИТОВА  
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.В.ТИТОВА  
(инициалы, фамилия)

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)

**КОД ОБЪЕКТА** 28/23

**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ

**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 1

**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** 28/23-ЭС.ВО

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 4**  
(НОРМЫ 2022г.)  
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЛ-10 КВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

СТОИМОСТЬ 0,942 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=78.64/70.75							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н16=59.57/40.54							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж6-60-9	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ДЕМОНТАЖ							
4.	Е33-109-2 К=0,5 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н16) Н2=0 Н1=0,5	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2	КМ ЛИНИИ В 3 ПРОВОДА (10 ОПОР НА КМ) 0.13	247.14 32.13	107.82 14.02	36.21 4.71	- -	- -	354.96 46.15
5.	Е33-103-1 К=0,8 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н10) Н1=0.8 Н2=0	ДЕМОНТАЖ ОДНОСТОЕЧНЫХ ОПОР ВЛ 0,38 И 6-10 КВ (С ИЗОЛЯТОРАМИ И ТРАВЕРСАМИ)	ОПОРА 3	28.95 86.85	6.90 20.70	1.71 5.13	- -	- -	35.85 107.55

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ., ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Ц8-88-3 К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н16) Н0=0.3 Н2=0	ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	Т 0.18	188.46 33.92	29.17 5.25	7.22 1.30	- -	- -	217.63 39.17
7.	Е33-116-3 К=0,8 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н10) Н2=0 Н1=0.8	ДЕМОНТАЖ ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КОМПЛ. 1	61.64 61.64	30.33 30.33	7.67 7.67	- -	- -	91.97 91.97
8.	Ц8-25-1 К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н16) Н2=0 Н0=0.3	ДЕМОНТАЖ ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 400КВА	ПОДСТАН ЦИЯ 1	93.63 93.63	121.76 121.76	29.57 29.57	- -	- -	215.39 215.39
9.	Ц8-600-2 К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н16) Н2=0 Н0=0.3	ДЕМОНТАЖ СЧЕТЧИК, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХФАЗНЫЙ	ШТ. 1	2.94 2.94	0.13 0.13	0.03 0.03	- -	- -	3.07 3.07
10.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УТОЧНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		311	192	49	-	-	503
		ОХР и ОПР							245
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							194
		ИТОГО ПО ПТМ							942
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							32
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							4
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							942
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ТОМ ЧИСЛЕ							440



№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							148
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							51
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							13
		ОХР и ОПР							127
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							114
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ							502
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							163
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							141
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							36
		ОХР и ОПР							118
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							80
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							32
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							4

СОСТАВИЛ

(должность)


С.В.ТИТОВА  
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

С.В.ТИТОВА  
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ  
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050,  
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2  
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)  
КОД ОБЪЕКТА: 28/23

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ  
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 28/23-ЭС.ВО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 4  
(НОРМЫ 2022г.)

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЛ-10 КВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'553'1'4'S0'2'1'ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЛ-10 КВ'28/23-ЭС.ВО'С.В.ТИТОВА'С.В.ТИТОВА*
2	Ж6-60-9'ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ДЕМОНТАЖ 'КМ*
3	E33-109-2#K=0,5 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'130:1000'Ж1/Н2=0/Н1=0,5/М010410/М031004#М031001'ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ВЛ 6- 10 КВ В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2 'КМ ЛИНИИ В 3 ПРОВОДА (10 ОПОР НА КМ)''*
4	E33-103-1#K=0,8 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'3'Н1=0,8/Н2=0/М160402/М161002#М021143'ДЕМОНТАЖ ОДНОСТОЕЧНЫХ ОПОР ВЛ 0,38 И 6-10 КВ (С ИЗОЛЯТОРАМИ И ТРАВЕРСАМИ)'ОПОРА''*
5	Ц8-88-3#K=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ '0,18'Н0=0,3/Н2=0/М021104#М021143/М040502/М331451/М400002'ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ'Т''*
6	E33-116-3#K=0,8 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'1'Н2=0/Н1=0,8'ДЕМОНТАЖ ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ'КОМПЛ.'''*
7	Ц8-25-1#K=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'1'Н2=0/Н0=0,3/М021104#М021143/М400002'ДЕМОНТАЖ ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 400КВА'ПОДСТАНЦИЯ''*
8	Ц8-600-2#K=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'1'Н2=0/Н0=0,3/М021104#М021143/М400002'ДЕМОНТАЖ СЧЕТЧИК, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХФАЗНЫЙ'ШТ.'''*
9	П'КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УТОЧНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ*
10	L*

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ  
 "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ  
 ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)  
**КОД ОБЪЕКТА** 28/23  
**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ  
**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 1  
**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** 28/23-ЭС.ВО

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 4**  
 (НОРМЫ 2022г.)  
 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЛ-10 КВ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
Ж6-60-9	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ДЕМОНТАЖ	КМ 0,13			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	31,6869
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	0,51235
M021143			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	3,66132
M031001			АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.Ч	0,48035
M040502			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,708
M331617			СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,032

СОСТАВИЛ

(должность)



(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)



(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)  
**КОД ОБЪЕКТА** 28/23  
**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ  
**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 1  
**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** 28/23-ЭС.ВО

## ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 4

(НОРМЫ 2022г.)

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЛ-10 КВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
					ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	31,6869		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	0,51235		
		<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
3	М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	3,66132	47,9	175,38
4	М031001	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.Ч	0,48035	29,18	14,02
5	М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,708	3,32	2,35
6	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,032	13,88	0,44
		<b>ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				<b>192</b>

СОСТАВИЛ

(должность)



С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ  
ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ  
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ,  
СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛИКВИДАЦИЯ (СНСС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)  
28/23  
СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ  
1  
28/23-ЭС.ВО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 5

(НОРМЫ 2022г.)

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КЛ-0,4 КВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

СТОИМОСТЬ 0,098 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=78.64/70.75							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н16=59.57/40.54							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж6-60-9	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ДЕМОНТАЖ							
4.	Ц8-141-1 К=0,8 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н16) Н2=0 Н0=0,8	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1КГ (ЛОМ) (С ПОГРУЗКОЙ)	100 М КАБЕЛЯ 0.2	102.86 20.57	16.86 3.37	4.17 0.83	- -	- -	119.72 23.94
5.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА							
6.	Е1-164-1 (Н10)	РАЗРАБОТКА ГРУН-ТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА 0.018	1156.44 20.82	- -	- -	- -	- -	1156.44 20.82
7.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УТОЧНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				42	3	1	-	-	45
ОХР и ОПР									29
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									24




89

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕПИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ИТОГО ПО ПТМ	98
ЗАТРАТЫ ТРУДА	4
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ	98
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
В ТОМ ЧИСЛЕ	52
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	21
ОХР и ОПР	16
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	15
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
В ТОМ ЧИСЛЕ	46
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	21
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	1
ОХР и ОПР	13
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	9
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	4

СОСТАВИЛ

\_\_\_\_\_  
(должность)



С.В.ТИТОВА  
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.В.ТИТОВА  
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ  
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050,  
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2  
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)  
КОД ОБЪЕКТА: 28/23

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ  
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ  
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1  
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 28/23-ЭС.ВО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 5  
(НОРМЫ 2022г.)

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КЛ-0,4 КВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'553'1'5'S0'2'1'ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КЛ-0,4 КВ'28/23-ЭС.ВО'С.В.ТИТОВА'С.В.ТИТОВА*
2	Ж6-60-9'ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ДЕМОНТАЖ 'М*
3	Ц8-141-1#К=0,8 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'20'Ж100/Н2=0/Н0=0,8/М021104#М021143/М030203/М030408/М400002'ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1КГ (ЛОМ) (С ПОГРУЗКОЙ)'100 М КАБЕЛЯ**
4	П'ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА*
5	Е1-164-1'1,8"РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'100 МЗ ГРУНТА**
6	П'КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УТОЧНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ*
7	L*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ  
"ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ  
ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)  
КОД ОБЪЕКТА 28/23  
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ  
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 1  
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 28/23-ЭС.ВО

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 5

(НОРМЫ 2022г.)

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КЛ-0,4 КВ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ			
1	2	3	4	5	6
Ж6-60-9	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ДЕМОНТАЖ	М 20			
1-1 M021143			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	ЧЕЛ.Ч МАШ.Ч	4,50694 0,0704

СОСТАВИЛ

(должность)



(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)



(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)		
КОД ОБЪЕКТА	28/23		
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ		
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	1		
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	28/23-ЭС.ВО		

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 5  
(НОРМЫ 2022г.)  
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КЛ-0,4 КВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
					ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ЧЕЛ.Ч	4,50694		
2	М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,0704	47,9	3,37
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				3

СОСТАВИЛ

(должность)

С.В.ТИТОВА  
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

С.В.ТИТОВА  
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)		
КОД ОБЪЕКТА	28/23		
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ		
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	1		
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	28/23-ЭС.ВО		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 6  
(НОРМЫ 2022г.)  
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВРУ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

СТОИМОСТЬ 0,117 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н16=59.57/40.54							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж6-60-9	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ДЕМОНТАЖ							
4.	Ц8-572-7	ДЕМОНТАЖ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО	ШТ.	14.40	7.89	1.67	-	-	22.29
	К=0,3 К РАСЦЕНКЕ	ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ),	1	14.40	7.89	1.67	-	-	22.29
	НА ДЕМОНТАЖ	УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА 1700 X							
	(Н16) Н2=0 Н0=0.3	1100 ММ							
5.	Ц8-600-2	ДЕМОНТАЖ СЧЕТЧИК, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ	ШТ.	2.94	0.13	0.03	-	-	3.07
	К=0,3 К РАСЦЕНКЕ	ОСНОВАНИИ, ТРЕХФАЗНЫЙ	1	2.94	0.13	0.03	-	-	3.07
	НА ДЕМОНТАЖ								
	(Н16) Н2=0 Н0=0.3								
6.	Ц8-575-1	ДЕМОНТАЖ АВТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	3.46	0.29	0.07	-	-	3.75
	К=0,3 К РАСЦЕНКЕ		10	34.60	2.90	0.70	-	-	37.50
	НА ДЕМОНТАЖ								
	(Н16) Н2=0 Н0=0.3								



№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УТОЧНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :			52	11	2	-	-	63
	ОХР и ОПР								32
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								22
	ИТОГО ПО ПТМ								117
	ЗАТРАТЫ ТРУДА								5
	ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ								117
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
	В ТОМ ЧИСЛЕ								117
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								52
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								11
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								2
	ОХР и ОПР								32
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								22
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ								5

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

С.В ТИТОВА

(инициалы,фамилия)

С.В.ТИТОВА

(инициалы,фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ  
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050,  
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2  
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)  
КОД ОБЪЕКТА: 28/23

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ  
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ  
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1  
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 28/23-ЭС.ВО

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 6**  
(НОРМЫ 2022г.)

**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВРУ**

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'553'1'6'S0'2'1'ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВРУ'28/23-ЭС.ВО'С.В.ТИТОВА'С.В.ТИТОВА*
2	Ж6-60-9'ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ДЕМОНТАЖ 'ШТ'
3	Ц8-572-7#К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'1'Ж1/Н2=0/Н0=0,3/М021104#М021143/М330301/М400002'ДЕМОНТАЖ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА 1700 X 1100 ММ'ШТ.'"*
4	Ц8-600-2#К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'1'Н2=0/Н0=0,3/М021104#М021143/М400002'ДЕМОНТАЖ СЧЕТЧИК, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХФАЗНЫЙ'ШТ.'"*
5	Ц8-575-1#К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'10'Н2=0/Н0=0,3/М021104#М021143/М400002'ДЕМОНТАЖ АВТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ'ШТ.'"*
6	П'КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УТОЧНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ*
7	L*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)
КОД ОБЪЕКТА	28/23
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	28/23-ЭС.ВО

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 6  
(НОРМЫ 2022г.)  
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВРУ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
Ж6-60-9	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ДЕМОНТАЖ	ШТ 1			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	5,043
M021143			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,2037
M040502			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,342

СОСТАВИЛ	<div></div> <div>(должность)</div>	<div></div> <div>(подпись)</div>	С.В.ТИТОВА (инициалы, фамилия)
ПРОВЕРИЛ	<div></div> <div>(должность)</div>	<div></div> <div>(подпись)</div>	С.В.ТИТОВА (инициалы, фамилия)

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)  
**КОД ОБЪЕКТА** 28/23  
**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ  
**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 1  
**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** 28/23-ЭС.ВО

## ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 6

(НОРМЫ 2022г.)

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВРУ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
					ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	5,043		
		<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
2	M021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	0,2037	47,9	9,76
3	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,342	3,32	1,14
		<b>ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				11

СОСТАВИЛ

(должность)



 С.В.ТИТОВА  
 (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

 С.В.ТИТОВА  
 (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ  
ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ  
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ,  
СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)

28/23

СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ

1

28/23-ЭС.ВО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 7

(НОРМЫ 2022г.)

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

СТОИМОСТЬ 3,886 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=78.64/70.75							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н16=59.57/40.54							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж6-60-9	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ							
4.	E1-164-1 (Н10)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА 0.558	1156.44 645.29	- -	- -	- -	- -	1156.44 645.29
5.	Ц8-146-2 К=0,8 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н16) Н2=0 Н0=0.8	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ 0.72	125.56 90.40	18.39 13.24	4.55 3.28	- -	- -	143.95 103.64
6.	Ц8-141-1 К=0,8 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н16) Н2=0 Н0=0.8	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ 3.1	102.86 318.87	16.86 52.27	4.17 12.93	- -	- -	119.72 371.14



№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Е33-272-1 К=0,8 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н10) Н2=0 Н1=0.8	ДЕМОНТАЖ Ж/Б ОПОР ВЫСОТОЙ ДО 10 М	ОПОРА 11	13.12 144.32	34.49 379.39	8.54 93.94	- -	- -	47.61 523.71
8.	Ц8-370-2 К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н16) Н2=0 Н0=0.3	ДЕМОНТАЖ ЩИТОК ДО ТРЕХ ГРУПП, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ ЦОКОЛЯ	ШТ. 9	3.37 30.33	2.01 18.09	0.50 4.50	- -	- -	5.38 48.42
9.	Ц8-363-1 К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н16) Н2=0 Н0=0.3	ДЕМОНТАЖ КРОНШТЕЙНА СВАРНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО, 1 РОЖОК	ШТ. 9	9.73 87.57	13.07 117.63	4.36 39.24	- -	- -	22.80 205.20
10.	Ц8-369-3 К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ (Н16) Н2=0 Н0=0.3	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ. 5	5.49 27.45	3.79 18.95	1.25 6.25	- -	- -	9.28 46.40
11.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УТОЧНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				1345	599	160	-	-	1944
ОХР и ОПР									1065
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									877
ИТОГО ПО ПТМ									3886
ЗАТРАТЫ ТРУДА									147
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									5
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ									3886
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ТОМ ЧИСЛЕ									2489

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							790
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							379
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							94
		ОХР и ОПР							695
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							625
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ							1397
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							555
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							220
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							66
		ОХР и ОПР							370
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							252
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							147
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							5

СОСТАВИЛ

\_\_\_\_\_  
(должность)



С.В.ТИТОВА  
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.В.ТИТОВА  
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ  
ГАЗОЗАПРАВочНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050,  
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2  
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)  
КОД ОБЪЕКТА: 28/23

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ  
ГАЗОЗАПРАВочНОЙ СТАНЦИИ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 28/23-ЭС.ВО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 7  
(НОРМЫ 2022г.)

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	Л3'553'17'S0'2'1'ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ'28/23-ЭС.ВО'С.В.ТИТОВА'С.В.ТИТОВА*
2	Ж6-60-9'ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.ДЕМОНТАЖ'М*
3	Е1-164-1'55,8"РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'100 М3 ГРУНТА**
4	Ц8-146-2#К=0,8 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'72'Ж100/Н2=0/Н0=0,8/М021104#М021143/М030203/М030402/М031801/М330250/М40000 2'ДЕМОНТАЖ КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 1 КГ'100 М КАБЕЛЯ**
5	Ц8-141-1#К=0,8 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'310'Ж100/Н2=0/Н0=0,8/М021104#М021143/М030203/М030408/М400002'ДЕМОНТАЖ КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ'100 М КАБЕЛЯ**
6	Е33-272-1#К=0,8 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'9+2'Н2=0/Н1=0,8/М160402#М021143'ДЕМОНТАЖ Ж/Б ОПОР ВЫСОТОЙ ДО 10 М'ОПОРА**
7	Ц8-370-2#К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'9'Н2=0/Н0=0,3/М021104#М021143/М400002'ДЕМОНТАЖ ЩИТОК ДО ТРЕХ ГРУПП, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ ЦОКОЛЯ'ШТ.**
8	Ц8-363-1#К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'9'Н2=0/Н0=0,3/М021104#М021143/М031801#М031001/М400002'ДЕМОНТАЖ КРОНШТЕЙНА СВАРНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО, 1 РОЖОК'ШТ.**
9	Ц8-369-3#К=0,3 К РАСЦЕНКЕ НА ДЕМОНТАЖ'5'Н2=0/Н0=0,3/М021104#М021143/М031801#М031001/М400002'ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ'ШТ.**
10	П'КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УТОЧНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ФАКТУ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ*
11	L*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)
КОД ОБЪЕКТА	28/23
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	1
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	28/23-ЭС.ВО

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РЕ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 7  
(НОРМЫ 2022г.)  
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
Ж6-60-9	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.ДЕМОНТА Ж	М 382			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	146,92178
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,542
M021143			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т	МАШ.Ч	9,74968
M031001			АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.Ч	4,542

СОСТАВИЛ	<div></div> <div>(должность)</div>	<div></div> <div>(подпись)</div>	С.В.ТИТОВА (инициалы, фамилия)
ПРОВЕРИЛ	<div></div> <div>(должность)</div>	<div></div> <div>(подпись)</div>	С.В.ТИТОВА (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ  
ОБЪЕКТА

КОД ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ  
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ШИФР ЗДАНИЯ,  
СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ  
НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ  
КОМПЛЕКС)  
28/23  
СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ  
1  
28/23-ЭС,ВО

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 7

(НОРМЫ 2022г.)

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
					ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	146,92178		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,542		
		<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
3	М021143	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ	МАШ.Ч	9,74968	47,9	467,01
		ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т				
4	М031001	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.Ч	4,542	29,18	132,54
		<b>ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				<b>600</b>

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(должность)



(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)



**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)

**КОД ОБЪЕКТА** 28/23

**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ

**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 1

**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** 28/23

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 8**  
(НОРМЫ 2022г.)  
ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ ОТХОДОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

СТОИМОСТЬ 27.903 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=78.64/70.75							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К для ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж2-90	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА							
4.	E51-7-6 (Н10)	ПОГРУЗКА БОЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3	-	251.10	63.11	-	-	251.10
			1.2135	-	304.71	76.58	-	-	304.71
5.	C310-28	ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ	Т	-	-	-	-	8.93	8.93
			291.24	-	-	-	-	2600.77	2600.77
6.	ЕТОТХОДЫ БЕТОННЫЕ ОТХОДЫ	ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА КУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОРОЖНЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЙ ТРЕСТ"	Т	-	-	-	11.90	-	11.90
			291.24	-	-	-	3465.76	-	3465.76
7.	E51-7-6 (Н10)	ПОГРУЗКА БОЯ Ж/БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3	-	251.10	63.11	-	-	251.10
			0.1039	-	26.09	6.56	-	-	26.09
8.	C310-28	ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ	Т	-	-	-	-	8.93	8.93
			25.97	-	-	-	-	231.91	231.91
9.	ЕТОТХОДЫ Ж/БЕТОННЫЕ ОТХОДЫ	ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА КУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОРОЖНЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЙ ТРЕСТ"	Т	-	-	-	11.90	-	11.90
			25.97	-	-	-	309.04	-	309.04

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	СБЩАЯ СТСИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	E51-7-1 (Н10)	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (МЕТАЛЛОЛОМ)	Т 10.3816	5.06 52.53	-	-	-	-	5.06 52.53
11.	8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т 10.3816	-	-	-	-	-	-
12.	C310-28	ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ	Т 10.3816	-	-	-	-	8.93 92.71	8.93 92.71
13.	E51-7-6 (Н10)	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ЩЕБНЯ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3 3.033	-	251.10 761.59	63.11 191.41	-	-	251.10 761.59
14.	C310-28	ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ	Т 454.95	-	-	-	-	8.93 4062.70	8.93 4062.70
15.	ЕТОТХОДЫ ОТХОДЫ	ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА КУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОРОЖНЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЙ ТРЕСТ"	Т 454.95	-	-	-	11.90 5413.91	-	11.90 5413.91
16.	E51-7-6 (Н10)	ПОГРУЗКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3 0.015	-	251.10 3.77	63.11 0.95	-	-	251.10 3.77
17.	C310-28	ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ	Т 0.9	-	-	-	-	8.93 8.04	8.93 8.04
18.	ЕТОТХОДЫ ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ	ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА ООО "ЭКОСИМ"	Т 0.9	-	-	-	85.00 76.50	-	85.00 76.50
19.	E51-7-1 (Н10)	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ПОЛИВИНИЛХЛОРИД ПЛАСТИКАТ)	Т 0.129	5.06 0.65	-	-	-	-	5.06 0.65
20.	C310-334	ПЕРЕВОЗКА ДО 334 КМ	Т 0.129	-	-	-	-	66.63 8.60	66.63 8.60
21.	ЕТОТХОДЫ ПЛАСТИКАТ ОТХОДЫ	ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА ОДО "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА"	Т 0.129	-	-	-	750.00 96.75	-	750.00 96.75
22.	E51-7-6 (Н10)	ПОГРУЗКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО БОЯ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3 2.198	-	251.10 551.92	63.11 138.72	-	-	251.10 551.92
23.	C310-28	ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ	Т 391.2	-	-	-	-	8.93 3493.42	8.93 3493.42
24.	ЕТОТХОДЫ АСФАЛЬТОБЕТОН ОТХОДЫ	ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА КУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОРОЖНЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЙ ТРЕСТ"	Т 391.2	-	-	-	11.90 4655.28	-	11.90 4655.28
25.	E51-7-1 (Н10)	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ЛИНОЛЕУМ)	Т 0.029	5.06 0.15	-	-	-	-	5.06 0.15

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	С310-334	ПЕРЕВОЗКА ДО 334 КМ	T 0.029	-	-	-	-	66.63 1.93	66.63 1.93
27.	ЕТОТХОДЫ ЛИНОЛЕУМ	ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА ОДО "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА"	T 0.029	-	-	-	700.00 20.30	-	700.00 20.30
28.	E51-7-6 (H10)	ПОГРУЗКА ОТХОДОВ БОЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 M3 0.0162	-	251.10 4.07	63.11 1.02	-	-	251.10 4.07
29.	С310-334	ПЕРЕВОЗКА ДО 334 КМ	T 2.1	-	-	-	-	66.63 139.92	66.63 139.92
30.	ЕТОТХОДЫ БОЙ АСБЕСТОЦЕМЕНН ЫХ ТРУБ	ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА ОДО "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА"	M3 1.6154	-	-	-	140.00 226.16	-	140.00 226.16
31.	E51-7-1 (H10)	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (СТЕКЛОБОЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ)	T 0.01	5.06 0.05	-	-	-	-	5.06 0.05
32.	С310-334	ПЕРЕВОЗКА ДО 334 КМ	T 0.01	-	-	-	-	66.63 0.67	66.63 0.67
33.	ЕТОТХОДЫ СТЕКЛОБОЙ С МЕТАЛЛИЧ.ВКЛЮЧ.	ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА ОДО "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА"	T 0.01	-	-	-	125.00 1.25	-	125.00 1.25
34.	E51-7-1 (H10)	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ПРОВОДА)	T 7.5	5.06 37.95	-	-	-	-	5.06 37.95
35.	8/1/С803-210-1	ЦВЕТМЕТ	T 7.5	-	-	-	-	-	-
36.	С310-333	ПЕРЕВОЗКА ДО 333 КМ	T 7.5	-	-	-	-	66.45 498.38	66.45 498.38
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					91	1652	415	14265	27147
ОХР и ОПР									398
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									358
ИТОГО ПО ПТМ									27903
ЗАТРАТЫ ТРУДА									11
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									42

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ	27903
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
В ТОМ ЧИСЛЕ	13638
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	91
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1652
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	415
ТРАНСПОРТ	11139
ОХР и ОПР	398
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	358
ПРОЧИЕ РАБОТЫ	
В ТОМ ЧИСЛЕ	14265
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	14265
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	11
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	42

СОСТАВИЛ

(должность)


С.В.ТИТОВА  
(инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

С.В.ТИТОВА  
(инициалы,фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ  
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050,  
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2  
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)  
КОД ОБЪЕКТА: 28/23

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ  
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ  
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 1  
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 28/23

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 8  
(НОРМЫ 2022г.)  
ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ ОТХОДОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'553'1'8'S0'2'1'ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ ОТХОДОВ'28/23'С.В.ТИТОВА'С.В.ТИТОВА*
2	Ж2-90'ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА'Т*
3	БС310-28#С310-28'#8,93#'=20'ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ###'Т"2799=0_8,93*
4	БС310-334#С310-33'#15,51+((334-50).0,18)#'=20'ПЕРЕВОЗКА ДО 334 КМ ###'Т"2799=0_66,63*
5	БС310-333#С310-33'#15,51+((333-50).0,18)#'=20'ПЕРЕВОЗКА ДО 333 КМ ###'Т"2799=0_66,45*
6	БС803-210-1#С803-210'#0#'=18'ЦВЕТМЕТ###'Т"2801=<8/1>/2799=0_0*
7	E51-7-6'291,24;2,4"ПОГРУЗКА БОЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОГРУЗЧИКАМИ'100 МЗ**
8	С310-28'291,24'Ж1*
9	ЕТОТХОДЫ#БЕТОННЫЕ ОТХОДЫ'291,24'Е0,00#0,00#0,00#0#11,90#0,00/=0'ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА КУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОРОЖНЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЙ ТРЕСТ" 'Т**
10	E51-7-6'25,97;2,5"ПОГРУЗКА БОЯ Ж/БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОГРУЗЧИКАМИ'100 МЗ**
11	С310-28'25,97'Ж1*
12	ЕТОТХОДЫ#Ж/БЕТОННЫЕ ОТХОДЫ'25,97'Е0,00#0,00#0,00#0#11,90#0,00/=0'ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА КУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОРОЖНЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЙ ТРЕСТ" 'Т**
13	E51-7-1'10,37+0,0116"ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (МЕТАЛЛОЛОМ)'Т**
14	С803-210'10,37+0,0116*
15	С310-28'10,37+0,0116'Ж1*
16	E51-7-6'303,3"ПОГРУЗКА ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ЩЕБНЯ ПОГРУЗЧИКАМИ'100 МЗ**
17	С310-28'454,95'Ж1*
18	ЕТОТХОДЫ#ОТХОДЫ'454,95'Е0,00#0,00#0,00#0#11,90#0,00/=0'ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА КУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОРОЖНЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЙ ТРЕСТ" 'Т**
19	E51-7-6'0,9;0,6"ПОГРУЗКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОГРУЗЧИКАМИ'100 МЗ**
20	С310-28'0,9'Ж1*
21	ЕТОТХОДЫ#ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ'0,9'Е0,00#0,00#0,00#0#85,00#0,00/=0'ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА ООО "ЭКОСИМ" 'Т**
22	E51-7-1'0,129"ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ПОЛИВИНИЛХЛОРИД ПЛАСТИКАТ)'Т**
23	С310-334'0,129'Ж1*
24	ЕТОТХОДЫ#ПЛАСТИКАТ ОТХОДЫ'0,129'Е0,00#0,00#0,00#0#900:1,2#0,00/=0'ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА ОДО "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА" 'Т**
25	E51-7-6'219,8"ПОГРУЗКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО БОЯ ПОГРУЗЧИКАМИ'100 МЗ**
26	С310-28'391,2'Ж1*
27	ЕТОТХОДЫ#АСФАЛЬТОБЕТОН ОТХОДЫ'391,2'Е0,00#0,00#0,00#0#11,90#0,00/=0'ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА КУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОРОЖНЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЙ ТРЕСТ" 'Т**
28	E51-7-1'0,029"ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ЛИНОЛЕУМ)'Т**
29	С310-334'0,029'Ж1*
30	ЕТОТХОДЫ#ЛИНОЛЕУМ'0,029'Е0,00#0,00#0,00#0#840:1,2#0,00/=0'ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА ОДО "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА" 'Т**
31	E51-7-6'2,1;1,3"ПОГРУЗКА ОТХОДОВ БОЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ПОГРУЗЧИКАМИ'100 МЗ**
32	С310-334'2,1'Ж1*

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
33	ЕТОТХОДЫ#БОЙ АСБЕСТОЦЕМЕННЫХ ТРУБ'2,1:1,3'Е0,00#0,00#0,00#0#168:1,2#0,00/=0'ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА ОДО "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА" 'М3"*
34	Е51-7-1'0,01"ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (СТЕКЛОБОЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ)'Т"*
35	С310-334'0,01'Ж1*
36	ЕТОТХОДЫ#СТЕКЛОБОЙ С МЕТАЛЛИЧ.ВКЛЮЧ.'0,01'Е0,00#0,00#0,00#0#150:1,2#0,00/=0'ПРИЕМКА ОТХОДОВ НА ОДО "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА" 'Т"*
37	Е51-7-1'7,5"ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ПРОВОДА)'Т"*
38	С803-210-1'7,5*
39	С310-333'7,5'Ж1*
40	L*



**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ  
 "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ  
 ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)  
**КОД ОБЪЕКТА** 28/23  
**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ  
**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 1  
**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** 28/23

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 8**  
 (НОРМЫ 2022г.)  
 ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ ОТХОДОВ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ			
1	2	3	4	5	6
Ж2-90	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ, ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ. ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА	Т 1184,41			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	10,82976
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	42,372624
М031811			ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.Ч	42,372624
			<b>Прочие</b>		
С310-28			ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ	Т	1174,6416
С310-333			ПЕРЕВОЗКА ДО 333 КМ	Т	7,5
С310-334			ПЕРЕВОЗКА ДО 334 КМ	Т	2,268
С701-16			ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ.	14264,94
			ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
8			<b>Строительные отходы</b>		
8/1			<b>Возвращаемые материалы</b>		
8/1/С803-210-1			ЦВЕТМЕТ	Т	7,5
8/1/580			МЕТАЛЛОЛОМ	Т	10,3816

СОСТАВИЛ

(должность)



(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)



(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)  
**КОД ОБЪЕКТА** 28/23  
**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** СНОС СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ  
**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 1  
**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** 28/23

**ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 8**  
 (НОРМЫ 2022г.)  
 ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ ОТХОДОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
					ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	10,82976		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	42,372624		
		<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
3	М031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ.Ч	42,372624	38,99	1652,11
		ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т				
		<b>ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				<b>1652</b>
		<b>МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ</b>				
		<b>Прочие</b>				
4	С701-16	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ.	14264,94	1	14264,94
5	С701-999	ТРАНСПОРТ ДЛЯ ПРОЧИХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	РУБ.	0	0	0
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ</b>				<b>14265</b>
		<b>ИТОГО ТРАНСПОРТ</b>				<b>0</b>
		<b>ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>				
	8	<b>Строительные отходы</b>				
	8/1	<b>Возвращаемые материалы</b>				
6	8/1/С803-210-1	ЦВЕТМЕТ	Т	7,5	0	0
7	8/1/580	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	10,3816	0	0
		<b>ТРАНСПОРТИРОВКА МУСОРА (ГРУНТА)</b>	РУБ			<b>11140</b>

СОСТАВИЛ

(должность)



С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

## НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ  
"ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)

## КОД ОБЪЕКТА

23/23

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2  
(НОРМЫ 2022г.)  
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

СТОИМОСТЬ 104,349 ТЫС.РУБ.

НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕ- ТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИ Я МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИ И	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В Т.Ч.З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМ- КОСТЬ,ЧЕЛ.-Ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	0,55	26,96	5,307	6,319	-	-	74,331
			7,485	29,51	5,685	-		761
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							693
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							3
2	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	10,816	0,957	1,582	8,662	-	-	30,018
			0,198	0,208	7,793	-		1288
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							20
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							5
	ИТОГО	11,366	27,917	6,889	14,981	-	-	104,349
			7,683	29,718	13,478	-		
	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч							2049
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							713
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,55)							8

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

(подпись)

И.Н.ХОЗЕЙ

(инициалы, фамилия)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

(подпись)

Н.М.ПАРХОМОВИЧ

(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

(должность)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ  
ОБЪЕКТА  
КОД ОБЪЕКТА  
НАИМЕНОВАНИЕ  
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ  
ШИФР ЗДАНИЯ,  
СООРУЖЕНИЯ  
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)  
28/23  
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ  
2  
28/23-ГП (ГП-6)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1  
(НОРМЫ 2022г.)  
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

СТОИМОСТЬ 74,331 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=78.64/70.75							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж2-10	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
4.	E1-24-1 (Н10)	СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М3 4.432	-	443.07 1963.69	123.55 547.57	- -	- -	443.07 1963.69
5.	E1-24-9 К=9 К РАСЦЕНКЕ (Н10) Н1=9	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М3 4.432	-	3694.84 16375.53	1030.32 4566.38	- -	- -	3694.84 16375.53
6.	E1-24-1 Н=0,85 П.3.70 (Н10) Н3=0.85	РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М3 0.466	-	376.61 175.50	105.02 48.94	- -	- -	376.61 175.50
7.	E1-24-9 К=9 К РАСЦЕНКЕ (Н10) Н1=8	РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 М3 0.466	-	3284.30 1530.48	915.84 426.78	- -	- -	3284.30 1530.48
8.	E1-130-1 (Н10)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	1000 М3 УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТА 0.466	-	709.87 330.80	195.18 90.95	- -	- -	709.87 330.80

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	E1-130-7 K=5 К РАСЦЕНКЕ (Н10) Н1=5	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	1000 МЗ УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТА 0.466	- -	328.97 153.30	77.91 36.31	- -	- -	328.97 153.30
10.	E1-18-1 ИЗБЫТОК ГРУНТА (Н10)	ПОГРУЗКА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 МЗ 3.966	138.79 550.44	1429.98 5671.30	392.47 1556.54	- -	- -	1568.77 6221.74
11.	C310-10	ПЕРЕВОЗКА ДО 10 КМ	Т 6345.6	- -	- -	- -	- -	3.80 24113.28	3.80 24113.28
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		550	26201	7273	-	24113	50864
		ОХР и ОПР							6153
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							5535
		ИТОГО ПО ПТМ							62552
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							65
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							674
	Ж7-10	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ							
12.	E1-24-1 (Н10)	СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 МЗ 0.712	- -	443.07 315.47	123.55 87.97	- -	- -	443.07 315.47
13.	ПРИМЕЧАНИЕ:	V=468 МЗ НЕДОСТАЮЩИЙ ОБЪЕМ ГРУНТА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ							
14.	1/60-80-10-15/C412-9004-11	ГРУНТ-2 ДКСУП "КРАСНАЯ ГВОЗДИКА" ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ НА 30 КМ	Т 561.6	- -	- -	- -	9.45 5307.12	9.61 5396.98	19.06 10704.10
15.	E1-24-1 Н=0,85 П.3.70 (Н10) Н3=0,85	РАЗРАВНИВАНИЕ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 МЗ 1.18	- -	376.61 444.40	105.02 123.92	- -	- -	376.61 444.40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		-	760	212	5307	5397	11464
		ОХР и ОПР							167
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							150
		ИТОГО ПО ПТМ							11781
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							20

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ									74331
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									74331
В ТОМ ЧИСЛЕ									74331
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									550
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									26960
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ									7485
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ									5307
ТРАНСПОРТ									29510
ОХР и ОПР									6319
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									5685
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									65
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									693

СОСТАВИЛ

(должность)

С.В.ТИТОВА  
(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

С.В.ТИТОВА  
(инициалы, фамилия)



НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ  
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050,  
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2  
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)  
КОД ОБЪЕКТА: 28/23

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 28/23-ГП (ГП-6)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 1  
(НОРМЫ 2022г.)

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'553'2'1'S0'2'2'ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА'28/23-ГП (ГП-6)'С.В.ТИТОВА'С.В.ТИТОВА*
2	Ж2-10'ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ'МЗ*
3	БС412-9004-11#С412-9004-1'9,45#9,61#'=13'ГРУНТ-2 ДКСУП "КРАСНАЯ ГВОЗДИКА" ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ НА 30 КМ####Т"2801=<1/60-80-10-15>/2799=9,45_9,61*
4	БС310-10#С310-10'#3,8#'=20'ПЕРЕВОЗКА ДО 10 КМ####Т"2799=0_3,8*
5	E1-24-1'4432"СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ '1000 МЗ**
6	E1-24-9#К=9 К РАСЦЕНКЕ '4432'Ж1000/Н1=9'ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000 МЗ**
7	E1-24-1#Н=0,85 П.3.70'466'Н3=0,85'РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000 МЗ**
8	E1-24-9#К=9 К РАСЦЕНКЕ '466'Н1=8'РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000 МЗ**
9	E1-130-1'466'М010312#М010410/М070149#М070148'УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'1000 МЗ УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА**
10	E1-130-7#К=5 К РАСЦЕНКЕ'466'Н1=5/М010312#М010410'УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'1000 МЗ УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА**
11	E1-18-1#ИЗБЫТОК ГРУНТА'3966'М060246#М060338/М070148'ПОГРУЗКА НА АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000 МЗ**
12	С310-10'3966,1,6*
13	Ж7-10'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ'МЗ*
14	E1-24-1'712"СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000 МЗ**
15	П'V=468 МЗ НЕДОСТАЮЩИЙ ОБЪЕМ ГРУНТА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ *
16	С412-9004-11'468,1,2*
17	E1-24-1#Н=0,85 П.3.70'1180'Ж1000/Н3=0,85'РАЗРАВНИВАНИЕ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ'1000 МЗ**
18	L*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)
КОД ОБЪЕКТА	28/23
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	28/23-ГП (ГП-6)

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1**  
(НОРМЫ 2022г.)  
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
Ж2-10	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	МЗ			
		4432			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	65,32002
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	673,882724
M010410			ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	4,44564
M060338			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,4 МЗ	МАШ.Ч	144,12444
M070148			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	525,312644
M120711			КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ.Ч	4,44564
C310-10			Прочие		
Ж7-10		МЗ	ПЕРЕВОЗКА ДО 10 КМ	Т	6345,6
	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ	1180			
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,6196
M070148			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	19,6196
1			Материалы для строительных работ		
1/60			Материалы для озеленения и благоустройства		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ			
1	2	3	4	5	6

1/60-80			Прочие материалы для озеленения и благоустройства		
1/60-80-10-15/C412-9004-11			ГРУНТ-2 ДКСУП "КРАСНАЯ ГВОЗДИКА" ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ НА 30 КМ	Т	561,6

СОСТАВИЛ

(должность)



(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы,фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы,фамилия)

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)  
**КОД ОБЪЕКТА** 28/23  
**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ  
**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 2  
**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** 28/23-ГП (ГП-6)

**ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1**  
 (НОРМЫ 2022г.)  
 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
					ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	65,32002		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	693,502324		
		<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
3	M010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ МАШ.Ч		4,44564	31,05	138,04
		ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)				
4	M060338	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,4 МЗ	МАШ.Ч	144,12444	39,35	5671,3
5	M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	544,932244	38,73	21105,23
6	M120711	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ.Ч	4,44564	10,33	45,92
		<b>ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				<b>26960</b>
		<b>МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ</b>				
	1	Материалы для строительных работ				
	1/60	Материалы для озеленения и благоустройства				
	1/60-80	Прочие материалы для озеленения и благоустройства				
7	1/60-80-10-15/С412-9004-11	ГРУНТ-2 ДКСУП "КРАСНАЯ ГВОЗДИКА" ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ НА 30 КМ	Т	561,6	9,45	5307,12
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ</b>				<b>5307</b>
		<b>ИТОГО ТРАНСПОРТ</b>				<b>5397</b>
		ТРАНСПОРТИРОВКА МУСОРА (ГРУНТА)	РУБ			24113

СОСТАВИЛ

(должность)



С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА** ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)  
**КОД ОБЪЕКТА** 28/23  
**НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ  
**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ** 2  
**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ** 28/23-ГП (ГП-7)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 2**  
 (НОРМЫ 2022г.)  
 ОЗЕЛЕНЕНИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

СТОИМОСТЬ 30.018 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=78.64/70.75							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж7-50	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ							
4.	E47-26-1 (Н10)	ЗАСЕВ ТРАВ НА НАРУШЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕХ.СПОСОБОМ	ГА 0.7872	6.63 5.22	53.50 42.12	16.66 13.11	- -	- -	60.13 47.34
5.	1/60-80-20/38	ТРАВОСМЕСЬ ДОРОЖНАЯ (ОВСЯНИЦА, РАЙГРАС, ТИМОФЕЕВКА)	КГ 157.44	- -	- -	- -	9.35 1472.06	1.32 207.82	10.67 1679.88
6.	E1-153-1 (Н10)	ПОЛИВ ПОСЕВОВ ТРАВ ВОДОЙ	1000 М2 7.872	1373.36 10811.09	116.28 915.36	23.52 185.15	14.00 110.21	- -	1503.64 11836.66
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :			10816	957	198	1582	208	13563
	ОХР и ОПР								8662
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								7793
	ИТОГО ПО ПТМ								30018
	ЗАТРАТЫ ТРУДА								1263
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								20
	ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ								30018

100

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАН ИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	30018
В ТОМ ЧИСЛЕ	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	10816
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	957
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	198
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	1582
ТРАНСПОРТ	208
ОХР и ОПР	8662
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	7793
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	1263
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	20

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(должность)



(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы,фамилия)

С.В.ТИТОВА

(инициалы,фамилия)



НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ  
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050,  
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2  
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)  
КОД ОБЪЕКТА: 28/23

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 28/23-ГП (ГП-7)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ (ЛОКАЛЬНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ) № 2  
(НОРМЫ 2022г.)  
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

№ П/П	ТЕКСТ
1	2
1	L3'553'2'2'S0'2'2'OЗЕЛЕНЕНИЕ'28/23-ГП (ГП-7)'С.В.ТИТОВА'С.В.ТИТОВА*
2	Ж7-50'БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ'М2*
3	E47-26-1'7872:10000'118-8000'ЗАСЕВ ТРАВ НА НАРУШЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕХ.СПОСОБОМ'ГА**
4	C118-8002'7872:10000.200*
5	E1-153-1'7872'Ж1000/М021143/М060337/М070149/М331102/М400001'ПОЛИВ ПОСЕВОВ ТРАВ ВОДОЙ'1000 М2**
6	L*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)
КОД ОБЪЕКТА	28/23
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	28/23-ГП (ГП-7)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ С КОДАМИ РБ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 2  
(НОРМЫ 2022г.)  
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
Ж7-50	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	М2 7872			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	1262,8656
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	20,23104
М010410			ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	1,33824
М091303			СЕЯЛКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.Ч	0,676992
М120720			КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ ГЛАДКИЕ 6 Т	МАШ.Ч	0,661248
М121601			МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	18,8928
1			Материалы для строителных работ		
1/10			Материалы для строителных работ общего назначения		
1/10-280			Прочие материалы для строителных работ		
1/10-280-20/40			ВОДА	М3	78,72
1/60			Материалы для озеленения и благоустройства		
1/60-80			Прочие материалы для озеленения и благоустройства		
1/60-80-20/38			ТРАВОСМЕСЬ ДОРОЖНАЯ (ОВСЯНИЦА, РАЙГРАС, ТИМОФЕЕВКА)	КГ	157,44

СОСТАВИЛ	<div></div> <div>(должность)</div>	<div></div> <div>(подпись)</div>	С.В.ТИТОВА (инициалы,фамилия)
ПРОВЕРИЛ	<div></div> <div>(должность)</div>	<div></div> <div>(подпись)</div>	С.В.ТИТОВА (инициалы,фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ  
ОБЪЕКТА

ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ АГЗС ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР В ЕГРНИ 311/С-25050, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ДОБРУШСКИЙ Р-Н, М-10, 22-Й КМ, 1 (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)

КОД ОБЪЕКТА

28/23

НАИМЕНОВАНИЕ  
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

Благоустройство и озеленение

ШИФР здания,  
сооружения

2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

28/23-ГП (ГП-7)

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 2

(НОРМЫ 2022г.)

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2023г.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
					ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч	1262,8656		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	20,23104		
		<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
3	M010410	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.)	МАШ.Ч	1,33824	31,05	41,55
4	M091303	СЕЯЛКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.Ч	0,676992	0,19	0,13
5	M120720	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ ГЛАДКИЕ 6 Т	МАШ.Ч	0,661248	0,65	0,43
6	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	18,8928	48,45	915,36
		<b>ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				<b>957</b>
		<b>МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ</b>				
	I	Материалы для строительных работ				
	1/10	Материалы для строительных работ общего назначения				
	1/10-280	Прочие материалы для строительных работ				
7	1/10-280-20/40	ВОДА	МЗ	78,72	1,4	110,21
	1/60	Материалы для озеленения и благоустройства				
	1/60-80	Прочие материалы для озеленения и благоустройства				
8	1/60-80-20/38	ТРАВОСМЕСЬ ДОРОЖНАЯ (ОВСЯНИЦА, РАЙГРАС, ТИМОФЕЕВКА)	КГ	157,44	9,35	1472,06
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ</b>				<b>1582</b>
		<b>ИТОГО ТРАНСПОРТ</b>				<b>208</b>

СОСТАВИЛ

(должность)



С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

С.В.ТИТОВА

(инициалы, фамилия)

103

Таварыства з абмежаванай адказнасцю  
«ЭКАСІМ»  
УНП 491314883  
247035, Рэспубліка Беларусь, Гомельская  
вобласць, Гомельскі раён, Аграгарадок  
Бабовічы, вул. Садовая, 1Б-2  
р/з ВУ 30 ВЛВВ 3012 0491 3148 8300 1001 у  
дырэкцыі ОАО «Белінвестбанк» па  
Гомельскай вобласці, БІК ВЛВВВУ2Х, г.  
Гомель, вул. Савецкая, 7



Общество с ограниченной ответственностью  
«ЭКОСИМ»  
УНП 491314883  
247035, Республика Беларусь, Гомельская  
область, Гомельский район, Агрогородок  
Бобовичи, ул. Садовая, 1Б-2  
р/с ВУ 30 ВЛВВ 3012 0491 3148 8300 1001 в  
дирекции ОАО «Белинвестбанк» по  
Гомельской области, БИК ВЛВВВУ2Х, г.  
Гомель, ул. Советская, 7

Исх. № 46 от 17.03.2023 г.

На № \_\_\_\_\_ от

ПКП "Гомельдорпроект"

### Коммерческое предложение

ООО «ЭКОСИМ» сообщает, что имеет возможность принять отходы на следующих условиях:

№ п/п	Код отходов	Наименование отходов	Степень и класс опасности отходов	Цена**, руб./т
1	2	3	4	5
1	1710100	Кора	4-й класс	60,00
2	1710101	Кора при окорке круглых лесоматериалов	4-й класс	60,00
3	1710102	Кора и опилки от раскряжения бревен на лесопильном деревобрабатывающем оборудовании	4-й класс	60,00
4	1710103	*Кора при изготовлении фанеры, шпона строганного, древесноволокнистых плит, спичек	4-й класс	60,00
5	1710200	Опилки натуральной чистой древесины	4-й класс	60,00
6	1710201	*Опилки и кора при шпалопилении	4-й класс	60,00
7	1710203	*Опилки и стружка при изготовлении оцилиндрованных, столярных и фрезерованных изделий	4-й класс	60,00
8	1710204	Опилки от производства упаковочной тары (ящиков)	4-й класс	60,00
9	1710300	Отщеп при окорке круглых лесоматериалов	4-й класс	60,00
10	1710400	Стружка натуральной чистой древесины	4-й класс	60,00
11	1710401	*Стружка и опилки при производстве мебели	4-й класс	60,00
12	1710600	Горбыль, рейка из натуральной чистой древесины	4-й класс	45,00
13	1710601	Горбыль, рейка при раскряжении бревен на пиломатериалы на лесопильном деревобрабатывающем оборудовании	4-й класс	45,00
14	1710602	*Горбыль от производства шпона строганного	4-й класс	45,00
15	1710700	Кусковые отходы натуральной чистой древесины	4-й класс	45,00
16	1710701	*Кусковые отходы от раскряжки и распиловки при шпалопилении	4-й класс	60,00
17	1710702	Кусковые отходы от производства столярных и фрезерованных деталей	4-й класс	60,00
18	1710704	Кусковые отходы от производства упаковочной тары (ящиков)	4-й класс	45,00
19	1711200	Кусковые отрезки, некондиционные чураки	4-й класс	60,00
20	1711400	*Отрезки кряжей при производстве фанеры и шпона строганного	4-й класс	60,00
21	1711600	*Отструг при производстве шпона строганного	4-й класс	60,00
22	1711703	*Обрезки пиломатериалов и черновых мебельных заготовок при производстве мебели	4-й класс	60,00
23	1720100	Деревянная тара и незагрязненные древесные отходы*	4-й класс	45,00
24	1720101	Деревянная невозвратная тара из натуральной древесины*	4-й класс	45,00
25	1720102	Изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства*	4-й класс	70,00
26	1720200	Древесные отходы строительства*	4-й класс	85,00

1	2	3	4	5
27	3140701	Бой труб керамических	Неопасные	14,00
28	3140702	Бой керамической плитки	Неопасные	14,00
29	3140703	Бой керамической оболочки	Неопасные	14,00
30	3140704	Кирпич керамический некондиционный	Неопасные	14,00
31	3140705	Бой кирпича керамического	Неопасные	14,00
32	3140706	Отходы керамической массы	Неопасные	14,00
33	3140708	Бой керамической черепицы	Неопасные	14,00
34	3140710	Бой изделий санитарных керамических	Неопасные	14,00
35	3140711	Отходы керамики в кусковой форме	Неопасные	14,00
36	3140712	Отходы керамических форм литья по выплавляемым моделям литьевых изделий из стали	Неопасные	14,00
37	3140714	Керамические изделия, потерявшие потребительские свойства	Неопасные	14,00
38	3140729	Отходы керамические прочие	Неопасные	14,00
39	3140900	Строительный щебень	Неопасные	14,00
40	3141002	Остатки асфальта и асфальтобетонной смеси без содержания дегтя	Неопасные	14,00
41	3141004	Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий	Неопасные	14,00
42	3141108	Отсевы мелких фракций	4-й класс	14,00
43	3141203	Бой асбоцементных изделий (листов, труб)	4-й класс	180,00
44	3141205	Асбоцементные обрезки	4-й класс	140,00
45	3141411	Лом огнеупорных изделий производства литьевых изделий из чугуна	4-й класс	35,00
46	3141412	Лом огнеупорных изделий производства литьевых изделий из стали	4-й класс	35,00
47	3142701	Отходы бетона	Неопасные	14,00
48	3142702	Отходы керамзитобетона	Неопасные	14,00
49	3142703	Отходы мелких блоков из ячеистого бетона	Неопасные	14,00
50	3142705	Некондиционные бетонные конструкции и детали	Неопасные	14,00
51	3142705	Некондиционные бетонные конструкции и детали (усиленного армирования)	Неопасные	28,00
52	3142706	Бой изделий из ячеистого бетона	Неопасные	14,00
53	3142707	Бой бетонных изделий	Неопасные	14,00
54	3142708	Бой железобетонных изделий	Неопасные	14,00
55	3142708	Бой железобетонных изделий (усиленного армирования)	Неопасные	28,00
56	3142709	Шпалы железобетонные	Неопасные	14,00
57	3143601	Отходы цемента в кусковой форме	Неопасные	14,00
58	3143804	Бой гипсовых форм	Неопасные	14,00
59	3143805	Бой изделий гипсовых	Неопасные	14,00
60	3144202	Отходы силикатного шликера	4-й класс	65,00
61	3144203	Бой газосиликатных блоков	4-й класс	14,00
62	3144204	Бой камней силикатных	4-й класс	14,00
63	3144206	Бой кирпича силикатного	4-й класс	14,00
64	3144212	Бой кварцевого стекла	4-й класс	75,00
65	3146900	Отходы камнепиления, камнеобработки	Неопасные	14,00
66	3146902	Крошка природного камня	Неопасные	14,00
67	3146904	Отходы базальта	Неопасные	14,00
68	3146905	Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания гранита	Неопасные	14,00
69	3146906	Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания мрамора	Неопасные	14,00
70	3146907	Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания песчаника	Неопасные	14,00
71	3147000	Отходы обработки облицовочных материалов из природного камня	Неопасные	14,00
72	3147100	Отходы материалов и изделий облицовочных и дорожных из природного камня	Неопасные	14,00
73	3147300	Отсев камней рядовой необогащенный	Неопасные	14,00
74	3147800	Бой фарфоровых изделий	Неопасные	14,00
75	3160100	Шлам бетонного производства	4-й класс	55,00
76	3160200	Шлам шлифовальных кругов	4-й класс	55,00
77	3991101	Отходы старой штукатурки	4-й класс	14,00



1	2	3	4	5
78	3991200	Бетонные стеновые изделия, столбы, черепица бетонная испорченные или загрязненные	Неопасные	14,00
79	3991200	Бетонные стеновые изделия, столбы, черепица бетонная испорченные или загрязненные (усиленного армирования)	Неопасные	28,00
80	3991300	Смешанные отходы строительства	4-й класс	50,00
81	3991300	Смешанные отходы строительства (несортированные)	4-й класс	170,00
82	3991400	Обломки поврежденных или уничтоженных зданий и сооружений (в том числе мостов, дорог, трубопроводов), систем коммуникаций и энергоснабжения	4-й класс	28,00

**Примечание:** цена услуги по приему отходов указана при условии доставки отходов Вашим транспортом на площадки ООО «ЭКОСИМ»:

1. Гомельская обл., г. Речица, ул. Чапаева, 104.

2. Гомельская обл., Гомельский р-н, Долголесский с/с, вблизи д. Стукачевка.

А также, ООО «ЭКОСИМ» оказывает услуги по перевозке отходов собственным транспортом по тарифу 2,25 руб./км\* или 63,00 руб/час\*.

\*Цены указаны без НДС на основании ст.326 налогового кодекса Республики Беларусь.

Условия оплаты: 100% предоплата.

Директор



А.В.Майоров

Контактный тел. +375 (29) 648-39-37



Исх. № Б/Н от 14.03.23г.

ПКП "Гомельдорпроект"  
Сметная группа

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что ОДО «Экология города» готово оказывать услуги по приему, подготовке с целью дальнейшей передаче на использование отходов:

- Поливинилхлорид пластифицированный (пластикат) (код 5711608);

*Стоимость услуги по приему, подготовке с целью дальнейшей передаче на использование отходов* составляет 1800,00 белорусских рублей с учетом НДС 20% за 1т, если меньше 0,5т, то оплата осуществляется за услугу в размере 900,00 белорусских рублей с учетом НДС 20%;

- Отходы линолеума поливинилхлоридного (код 5711614)

*Стоимость услуги по приему, подготовке с целью дальнейшей передаче на использование отходов* составляет 1680,00 белорусских рублей с учетом НДС 20% за 1т, если меньше 0,5т, то оплата осуществляется за услугу в размере 840,00 белорусских рублей с учетом НДС 20%;

А также ОДО «Экология города» готово оказывать услуги по приему и передаче на использование отходов:

- Бой бетонных изделий (код 3142707);

- Бой железобетонных изделий (код 3142708);

- Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий (код 3141004);

*Стоимость услуги по приему и передаче на использование отходов* составляет 30,00 белорусских рублей с учетом НДС 20% за 1т, если меньше 1т, то оплата осуществляется за услугу в размере 30,00 белорусских рубля с учетом НДС 20%;

- Стеклобой неармированного бесцветного стекла (код 3140812);

- Стеклобой с металлическими включениями (код 3140807)

*Стоимость услуги по приему и передаче на использование отходов* составляет 150,00 белорусских рублей с учетом НДС 20% за 1т, если меньше 1т, то оплата осуществляется за услугу в размере 150,00 белорусских рубля с учетом НДС 20%;

- Отходы плит минераловатных (код 3143100)

*Стоимость услуги по приему и передаче на использование отходов* составляет 480,00 белорусских рублей с учетом НДС 20% за 1т, если меньше 1т, то



ЭКОЛОГИЯ  
ГОРОДА

оплата осуществляется за услугу в размере 480,00 белорусских рубля с учетом НДС 20%.

**Место приема отходов:** Минский р-н, Михановичский с/с, военный городок №97 «Дачное».

**Порядок и форма оплаты:** 100% предоплата, перечисление на расчетный счет. По согласованию сторон оплата может производиться по факту оказания услуги.

Транспортировка и выгрузка осуществляется силами заказчика.

**Металлические конструкции и детали из железа и стали поврежденные (код 3511500)**  
– НЕ ПРИНИМАЕМ

Исполнитель Елена Бычкова  
ebychkova@ecocity.by

тел.: +375 (17) 388 75 73  
факс: +375 (17) 388 75 70  
zakaz@ecocity.by

☎ 7573 ecocity.by



Исх. № Б/Н от 18.05.23г.

**ПКП "Гомельдорпроект"  
Сметная группа**

В ответ на Ваше письмо сообщаем, что ОДО «Экология города» готово оказывать услуги по обращению с отходами:

- Бой асбоцементных изделий (листов, труб) (код 3141203);

*Стоимость услуги по приему и передаче на использование отходов* составляет 84,00 белорусских рублей с учетом НДС 20% за 1м<sup>3</sup>, если меньше 2м<sup>3</sup>, то оплата осуществляется за услугу в размере 168,00 белорусских рублей с учетом НДС 20%;

*Место приема отходов:* Минский р-н, Михановичский с/с, военный городок №97 «Дачное».

*Порядок и форма оплаты:* 100% предоплата, перечисление на расчетный счет.

*Исполнитель Оксана Короленко  
okorolenko@ecocity.by*

КВУП "Гомельская городская ЖКГ"  
КОММУНАЛЬНЫЕ  
УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
«ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
ДОРОЖНО-БУДЫЩНО-  
РЕМОНТНЫЙ ТРЕСТ»  
(КУП "ГТДБРТ")

Индустриальный проезд, 2, 246020, г. Гомель,  
тел. (80232) 31-93-15, факс (80232) 31-93-15,  
бухгалтерия (80232) 31-93-24

рег. ВУ33ВЕ ВН0012040062926000001  
у Государственного ГАД «Белгоснефтегаз»  
на Гомельской области  
БЛК П1В3ВУ2Х  
УНП 430062926, АКТИВ 14465671



КВУП "Гомельское городское ЖКХ"  
КОММУНАЛЬНОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНО-  
РЕМОНТНЫЙ ТРЕСТ»  
(КУП "ГТДСР")

Индустриальный проезд, 2, 246020, г. Гомель,  
тел. (80232) 31-93-15, факс (80232) 31-93-15,  
бухгалтерия (80232) 31-93-24

рег. ВУ33ВЕ ВН0012040062926000001  
у Государственного ГАД «Белгоснефтегаз»  
на Гомельской области  
БЛК П1В3ВУ2Х  
УНП 430062926, АКТИВ 14465671

30.12.2022 г. № 04-12/2142

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителю организации

### Коммерческое предложение

В реестре объектов по использованию отходов зарегистрирован введенный в эксплуатацию объект «Опытная установка по переработке строительных отходов УПС-291» (№01-14/566 от 20.06.2016), собственником которого является КУП «Гомельский городской дорожно-строительно-ремонтный трест».

Для последующей переработки принимаются следующие виды строительных отходов:

№п/п	Наименование отхода	Код отхода	Цена за тонну без НДС
1	Бой бетонных изделий	3142707	11,90 руб.
2	Бой железобетонных изделий	3142708	11,90 руб.
3	Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий	3141004	11,90 руб.
4	Бой кирпича керамического	3140705	11,90 руб.
5	Бой кирпича силикатного	3144206	11,90 руб.
6	Бой камней силикатных	3144204	11,90 руб.

Приемка строительных отходов осуществляется по адресу: г. Гомель, ул. Индустриальный проезд, 2. Заявки принимаются по тел. 8 (0232) 29-59-23, факсу 8 (0232) 31-93-15.

Директор предприятия

В.Г. Чахлов

Копию  
29.12.22