

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. генерального директора –
начальник ОМТОиМ
С.В. Литвиненко
« 17 07 2022 г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СМЕТ
по лот №1 «Восстановление покраски известковыми растворами зданий МТФ
в н.п. Цупер Жлобинского района»

№ сметы п/п	Наименование объекта	Стоимость без НДС	НДС	Стоимость с НДС
1	Здание сарая в н.п. Цупер Жлобинского района	5097,45	1019,49	6116,94
2	Здание ключечника (22 м) в н.п. Цупер Жлобинского района	7629,46	1525,89	9155,35
3	Здание ключечника (33 м) в н.п. Цупер Жлобинского района	11855,46	2371,09	14226,55
4	Здание ДМБ в н.п. Цупер Жлобинского района	2111,86	422,37	2534,23
5	Здание телятника в н.п. Цупер Жлобинского района	14443,06	2888,61	17331,67
	ИТОГО	41137,29	8227,45	49364,74

Составил: Инженер ОКСиИ  / Петренко Ю.М. /
Проверил: Зам. начальника ОКСиИ  / Алейник Е.С. /

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. генерального директора –
начальник ОМТОиМ
С.В. Литвиненко
« 11 » 04 2022 г.

www.BelStroyka.by верс. 1.22.1

Здание сарая

Заказчик: РПУП "Гомельоблгаз"

УНП 400035057

Адрес: 246050, г. Гомель, ул. Гагарина, 17

Подрядчик: ООО "Брестстройцентр"

УНП

Объект: «Восстановление покраски известковыми растворами зданий МТФ в н.п. Цупер Жлобинского района»

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета №1
(здание сарая)

Расчет стоимости работ в ценах на 01.07.2022 г.
Тарифная ставка: рабочих-строителей = 8,2, ПНР = 8,2

Гомельская обл.; Зона строительства 2; Ремонт. НРР-2017

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч.			

1.	Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону Е62-1-5	100м2 22,93	10,55 241,91	76,91 1 763,55	1,63 37,38	1,06 24,31	5,82 133,45	0,79 18,11	85,15 1 952,49
Итого по ...			241,91	1 763,55	37,38	24,31	133,45	18,11	1 952,49
ИТОГО прямые затраты:			241,91	1 763,55	37,38	24,31	133,45	18,11	1 952,49
Наименование затрат				%		Стоимость.; руб.			
Зарплата рабочих						1763,55			
Эксплуатация машин (из расшифровки)						37,25			
в т.ч. зарплата машинистов						24,25			
ОХР и ОПР				81.86%		1463,54			
Плановая прибыль				52.34%		935,77			
Материалы без НДС						133,33			
Транспортные расходы						18,28			
ИТОГО строительных и иных специ- альных монтажных работ						4351,72			
Прочие затраты						607,85			
в том числе:									
Отчисления в соцстрах				34 %		607,85			
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:						4959,57			
Итого с учётом налогов и отчислений, относи- мых на расходы по текущей деятельности						4 959,57			
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве				K=1,0278		137,88			
Итого с учётом коэффициента, учитываю- щего применение прогнозного индекса цен в строительстве						5 097,45			
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации						5 097,45			
Итого объём работ для налогообложе-						5 097,45			
Сумма НДС				20 %		(Всего без НДС) * 20 / 100		1 019,49	
ВСЕГО выполнено работ						6 116,94			
Всего освоено (справочно):						6 116,94			
Итого к оплате:						6 116,94 руб.			
Шесть тысяч сто шестнадцать рублей девяносто четыре копейки									

Составил: Инженер ОКСиИ  / Петренко Ю.М. /
Проверил: Зам. начальника ОКСиИ  / Алейник Е.С. /

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. генерального директора –
начальник ОМТОиМ
С.В. Литвиненко
«11» 07 2022 г.

www.BelStroyka.by верс. 1.22.1

Здание, к/п/ш/п/ч/а 22м

Заказчик: РПУП "Гомельоблгаз"

УНП 400035057

Адрес: 246050, г. Гомель, ул. Гагарина, 17

Подрядчик: ООО "Брестстройцентр"

УНП

Объект: «Восстановление покраски известковыми растворами зданий МТФ в н.п. Цупер Жлобинского района»

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета №2
(здание клюшечника (22 м))

Расчет стоимости работ в ценах на 01.07.2022 г.
Тарифная ставка: рабочих-строителей = 8,2, ПНР = 8,2

Гомельская обл.; Зона строительства 2; Ремонт. НРР-2017

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		заработная плата рабочих		экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные коэффициенты			Объем ра- бот	всего				в т.ч.

1.	Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону E62-1-5	100м2 34,32	10,55 362,08	76,91 2 639,55	1,63 55,94	1,06 36,38	5,82 199,74	0,79 27,11	85,15 2 922,34
Итого по ...			362,08	2 639,55	55,94	36,38	199,74	27,11	2 922,34
ИТОГО прямые затраты:			362,08	2 639,55	55,94	36,38	199,74	27,11	2 922,34
Наименование затрат				%		Стоимость.; руб.			
Зарплата рабочих						2639,55			
Эксплуатация машин (из расшифровки)						55,75			
в т.ч. зарплата машинистов						36,3			
ОХР и ОПР				81.86%		2190,52			
Плановая прибыль				52.34%		1400,58			
Материалы без НДС						199,54			
Транспортные расходы						27,37			
ИТОГО строительных и иных специ- альных монтажных работ						6513,31			
Прочие затраты						909,79			
в том числе:									
Отчисления в соцстрах				34 %		909,79			
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:						7423,1			
Итого с учётом налогов и отчислений, относи- мых на расходы по текущей деятельности						7 423,10			
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве				K=1,0278		206,36			
Итого с учётом коэффициента, учитываю- щего применение прогнозного индекса цен в строительстве						7 629,46			
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации						7 629,46			
Итого объём работ для налогообложе-						7 629,46			
Сумма НДС				20 %		(Всего без НДС) * 20 / 100		1 525,89	
ВСЕГО выполнено работ						9 155,35			
Всего освоено (справочно)						9 155,35			
Итого к оплате:						9 155,35 руб.			
Девять тысяч сто пятьдесят пять рублей тридцать пять копеек									

Составил: Инженер ОКСиИ  / Петренко Ю.М. /

Проверил: Зам. начальника ОКСиИ  / Алейник Е.С. /

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. генерального директора –
начальник ОМТОиМ
С.В. Литвиненко
« 11 » 07 2022 г.

www.BelStroyka.by верс. 1.22.1

Здание ключечника 33м

Заказчик: РГУП "Гомельоблгаз"

УНП 400035057

Адрес: 246050, г. Гомель, ул. Гагарина, 17

Подрядчик: ООО "Брестстройцентр"

УНП

Объект: «Восстановление покраски известковыми растворами зданий МТФ в н.п. Цупер Жлобинского района»

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета №3
(здание ключечника (33 м))

Расчет стоимости работ в ценах на 01.07.2022 г.
Тарифная ставка: рабочих-строителей = 8,2, ПНР = 8,2

Гомельская обл.; Зона строительства 2; Ремонт. НРР-2017

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо- затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч.			
1.	Е62-1-5	100м2	10,55	76,91	1,63	1,06	5,82	0,79	85,15
			562,63	4 101,61	86,93	56,53	310,38	42,13	4 541,05
Итого по ...			562,63	4 101,61	86,93	56,53	310,38	42,13	4 541,05
ИТОГО прямые затраты:			562,63	4 101,61	86,93	56,53	310,38	42,13	4 541,05
Наименование затрат				%		Стоимость.; руб.			
Зарплата рабочих						4101,61			
Эксплуатация машин (из расшифровки)						86,64			
в т.ч. зарплата машинистов						56,4			
ОХР и ОПР				81.86%		3403,85			
Плановая прибыль				52.34%		2176,37			
Материалы без НДС						310,08			
Транспортные расходы						42,52			
ИТОГО строительных и иных специ- альных монтажных работ						10121,07			
Прочие затраты						1413,72			
в том числе:									
Отчисления в соцстрах				34 %		1 413,72			
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:						11534,79			
Итого с учётом налогов и отчислений, относи- мых на расходы по текущей деятельности						11 534,79			
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве				K=1,0278		320,67			
Итого с учётом коэффициента, учитываю- щего применение прогнозного индекса цен в строительстве						11 855,46			
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации						11 855,46			
Итого объём работ для налогообложе-						11 855,46			
Сумма НДС				20 %		(Всего без НДС) * 20 / 100		2 371,09	
ВСЕГО выполнено работ						14 226,55			
Всего освоено (справочно)						14 226,55			
Итого к оплате:						14 226,55 руб.			
Четырнадцать тысяч двести двадцать шесть рублей пятьдесят пять копеек									

Составил: Инженер ОКСиИ  / Петренко Ю.М. /

Проверил: Зам. начальника ОКСиИ  / Алейник Е.С. /

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. генерального директора –
начальник ОМТОиМ
С.В. Литвиненко
« Н » 04 2022 г.

www.BelStroyka.by верс. 1.22.1

Здание ДМБ

Заказчик: РПУП "Гомельоблгаз" УНП 400035057
Адрес: 246050, г. Гомель, ул. Гагарина, 17
Подрядчик: ООО "Брестстройцентр" УНП
Объект: «Восстановление покраски известковыми растворами зданий МТФ в н.п. Цупер Жлобинского района»

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета №4
(здание ДМБ)

Расчет стоимости работ в ценах на 01.07.2022 г.
Тарифная ставка: рабочих-строителей = 8,2, ПНР = 8,2

Гомельская обл.; Зона строительства 2; Ремонт. НРР-2017

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч.			
...									
1.	Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону Е62-1-5	100м2 9,5	10,55 100,23	76,91 730,64	1,63 15,48	1,06 10,07	5,82 55,29	0,79 7,51	85,15 808,92
Итого по ...			100,23	730,64	15,48	10,07	55,29	7,51	808,92
ИТОГО прямые затраты:			100,23	730,64	15,48	10,07	55,29	7,51	808,92
Наименование затрат				%		Стоимость.; руб.			
Зарплата рабочих						730,64			
Эксплуатация машин (из расшифровки)						15,43			
в т.ч. зарплата машинистов						10,05			
ОХР и ОНР				81.86%		606,35			
Плановая прибыль				52.34%		387,69			
Материалы без НДС						55,23			
Транспортные расходы						7,57			
ИТОГО строительных и иных специ- альных монтажных работ						1802,91			
Прочие затраты						251,83			
в том числе:									
Отчисления в соцстрах				34 %		251,83			
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:						2054,74			
Итого с учётом налогов и отчислений, относи- мых на расходы по текущей деятельности						2 054,74			
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве				K=1,0278		57,12			
Итого с учётом коэффициента, учитываю- щего применение прогнозного индекса цен в строительстве						2 111,86			
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации						2 111,86			
Итого объем работ для налогообложе-						2 111,86			
Сумма НДС				20 %		(Всего без НДС) * 20 / 100		422,37	
ВСЕГО выполнено работ						2 534,23			
Всего освоено (справочно)						2 534,23			
Итого к оплате:				2 534,23 руб.					
Две тысячи пятьсот тридцать четыре рубля двадцать три копейки									

Составил: Инженер ОКСиИ Петренко Ю.М. /
Проверил: Зам. начальника ОКСиИ Алейник Е.С. /

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. генерального директора –
начальник ОМТОиМ
С.В. Литвиненко

www.BelStroyka.by верс. 1.22.1

« 11 » 2022 г.

Заказчик: РПУП "Гомельоблгаз"

УНП 400035057

Адрес: 246050, г. Гомель, ул. Гагарина, 17

Подрядчик: ООО "Брестстройцентр"

УНП

Объект: «Восстановление покраски известковыми растворами зданий МТФ в н.п. Цупер Жлобинского района»

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета №5
(здание телятника)Расчет стоимости работ в ценах на 01.07.2022 г.
Тарифная ставка: рабочих-строителей = 8,2, ПНР = 8,2

Гомельская обл.; Зона строительства 2; Ремонт. НРР-2017

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		заработная плата рабочих		экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные коэффициенты		Объем ра- бот	всего	в т.ч.				
...									
1.	Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону Е62-1-5	100м ² 64,97	10,55 685,44	76,91 4 996,84	1,63 105,9	1,06 68,87	5,82 378,13	0,79 51,33	85,15 5 532,2
Итого по ...			685,44	4 996,84	105,9	68,87	378,13	51,33	5 532,2
ИТОГО прямые затраты:			685,44	4 996,84	105,9	68,87	378,13	51,33	5 532,2
Наименование затрат				%		Стоимость.; руб.			
Зарплата рабочих						4996,84			
Эксплуатация машин (из расшифровки)						105,54			
в т.ч. зарплата машинистов						68,7			
ОХР и ОНР				81.86%		4146,79			
Плановая прибыль				52.34%		2651,39			
Материалы без НДС						377,76			
Транспортные расходы						51,8			
ИТОГО строительных и иных специ- альных монтажных работ						12330,12			
Прочие затраты						1722,28			
в том числе:									
Отчисления в соцстрах				34 %		1 722,28			
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:						14052,4			
Итого с учётом налогов и отчислений, относи- мых на расходы по текущей деятельности						14 052,40			
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве				K=1,0278		390,66			
Итого с учётом коэффициента, учитываю- щего применение прогнозного индекса цен в строительстве						14 443,06			
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации						14 443,06			
Итого объем работ для налогообложе-						14 443,06			
Сумма НДС				20 %		(Всего без НДС) * 20 / 100		2 888,61	
ВСЕГО выполнено работ						17 331,67			
Всего освоено (справочно):						17 331,67			
Итого к оплате:						17 331,67 руб.			
Семнадцать тысяч триста тридцать один рубль шестьдесят семь копеек									

Составил: Инженер ОКСиИ / Петренко Ю.М. /

Проверил: Зам. начальника ОКСиИ / Алейник Е.С. /