

ОКС

ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИНТ»

Стадия - строительный проект

**РПУП «Гомельоблгаз»**

**Ликвидация (снос) здания надворного туалета  
(инв. № 701014, в ЕГРНИ инв. №311/С-28820),  
расположенного по адресу: г. Добруш, ул.Гоголя,29**

**Сводный сметный расчет  
Локальные сметы**

**1625/22 - ССР.ЛС**

Директор

Главный инженер  
проекта



В.М.Дмитриев

Б.Я.Бабушкин

Гомель, 2022 г.



Наименование утверждающей организации		
" УТВЕРЖДЕНО "		
Всего в сумме	26.164 тыс.руб.	
в том числе:	(с учетом продолжительности строительства)	
на дату начала разработки сметной документации	25.756 тыс.руб.	
на дату начала строительства объекта(выполнения строительных,специальных,монтажных работ)	26.027 тыс.руб.	
Возвратные суммы	0.053 тыс.руб	
«                      »                      г.		
(ссылка на документ об утверждении)		

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Наименование объекта      ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) ЗДАНИЯ НАДВОРНОГО ТУАЛЕТА (ИНВ.№311/С-28820), В ЕГРНИ ИНВ.№311/С-28820), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ДОБРУШ, УЛ.ГОГОЛЯ, 29

Код объекта      1625/22

Дата начала разработки сметной документации на 01 марта 2022 г.

Дата начала строительства 01 мая 2022 г.

Продолжительность строительства 1 мес.

№ сметных расчетов (смет)	Наименование глав, объектов, работ ,средств	Стоимость, тыс.руб.						Общая стоимость, тыс.руб.	
		Заработная плата	Эксплуатация машин и механизмов в т.ч. зарплата	Материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	Оборудование мебель, инвентарь транспорт	Прочие затраты	Трудоемкость чел/час	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ									
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1	СНОС НАДВОРНОГО ТУАЛЕТА	2.772	3.195	0.977	2.482	-	2.318	16.305	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	2.772	1.000	1.926	2.635	-	-	499	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	2.772	3.195	0.977	2.482	-	2.318	16.305	
			1.000	1.926	2.635	-	2.318	499	
								16.305	
								499	
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ									
Пункт 29 Инструкции	Временные здания и сооружения 0.93*10. 10%	0.089	0.053	0.212	-	-	-	0.354	
			0.011	-	-	-	-	24	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	коэффициент перехода к трудоемкости для средств на временные здания и сооружения 67.3							
	в т.ч. возврат материалов, изделий и конструкций от разборки временных зданий и сооружений 0.15	-	-	-	-	-	-	0.053
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0.089	0.053 0.011	0.212	-	-	-	0.354 24
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	2.861	3.248 1.011	1.189 1.926	2.482 2.635	-	2.318	16.659 523
	Возвратные суммы	-	-	-	-	-	-	0.053
ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ								
Подпункт 30.1 Инструкции	Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время 0.93*2.96%	0.047	0.024 0.009	0.033	-	-	-	0.104 10
коэффициент перехода к трудоемкости для дополнительных расходов при производстве работ в зимнее время 0.57								
Подпункт 30.1 Инструкции	Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время от доп. временных 0.93*2.96%	-	-	-	-	-	-	-
Подпункт 30.2 Инструкции	Средства, связанные с отчислением на социальное страхование 34%	-	-	-	-	-	1.282	-
Подпункт 30.3 Инструкции	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием рабочих подрядчика, при отсутствии сведений о подрядчике в исходных данных заказчика на разработку ПСД 25.3%	-	-	-	-	-	0.954	-
Подпункт 30.10 Инструкции	Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию 0.306%	-	-	-	-	-	0.051	-
Указ Президента РБ №259 от 06.07.2021г	Средства на формирование фонда развития строительной отрасли 1%	-	-	-	-	-	0.168	-
Подпункт 30.15 Инструкции	Другие средства	-	-	-	-	-	0.250	-
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0.047	0.024 0.009	0.033	-	-	2.705	2.809 10
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	2.908	3.272 1.020	1.222 1.926	2.482 2.635	-	5.023	19.468 533
	Возвратные суммы	-	-	-	-	-	-	0.053
ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА								
Подпункт 31.1 Инструкции	Средства на содержание застройщика, заказчика (инженерной организации) 1.38%	-	-	-	-	-	0.269	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпункт 31.2 Инструкции	Средства на осуществление авторского надзора 0.2%	-	-	-	-	-	0.029	0.029
Подпункт 31.6 Инструкции	Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками на финансир. инспекций Департамента контроля и надзора за стр-вом по обл. и г.Минску, спец. инспекции Департамента контроля и надзора за стр-вом Гос.комитета по станд.РБ 0.28%	-	-	-	-	-	0.047	0.047
Подпункт 31.7 Инструкции	Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в строительстве 0.09%	-	-	-	-	-	0.018	0.018
Подпункт 31.3 Инструкции	Средства на ПИР (с налогами кроме НДС)(стадия С)	-	-	-	-	-	1.137	1.137
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	-	-	-	-	-	1.500	1.500
ГЛАВА 11. ПОДГОТОВКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАДРОВ								
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 11	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11	2.908	3.272 1.020	1.222 1.926	2.482 2.635	-	6.523	20.968 533
Подпункт 33.1 Инструкции	Средства на непредвиденные работы и затраты 0.8*3%	0.070	0.079 0.024	0.029 0.046	0.060 0.063	-	0.157	0.504 13
	ИТОГО с учетом непредвиденных работ и затрат	2.978	3.351 1.044	1.251 1.972	2.542 2.698	-	6.680	21.472 546
	НДС 20%	-	-	-	-	-	4.284	4.284
Подпункт 33.2 Инструкции	Налоги и отчисления в соответствии с законодательством	-	-	-	-	-	4.284	4.284
	Итого на дату разработки сметной документации	2.978	3.351 1.044	1.251 1.972	2.542 2.698	-	10.964	25.756 546
Подпункт 33.3.1 Инструкции	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве на дату начала строительства	-	-	-	-	-	0.271	0.271
	Итого на дату начала строительства	2.978	3.351 1.044	1.251 1.972	2.542 2.698	-	11.235	26.027 546
Подпункт 33.3.2 Инструкции	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве в нормативный срок строительства	-	-	-	-	-	0.137	0.137
	ИТОГО по сводному сметному расчету с учетом средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве	2.978	3.351 1.044	1.251 1.972	2.542 2.698	-	11.372	26.164 546
Подпункт 34.1 Инструкции	Возвратные суммы	-	-	-	-	-	-	0.053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Объект: 471
	Всего по сводному сметному расчету	2.978	3.351 1.044	1.251 1.972	2.542 2.698	-	11.372	26.164 546	



РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № : 1

(Объектный сметный расчет № 1)

На строительство СНОС НАДВОРНОГО ТУАЛЕТА

СТОИМОСТЬ 16.305 тыс.руб.										
№ смет и расчетов	Наименование работ	Стоимость, тыс.руб.						Прочие затраты	Общая стоимость, тыс.руб.	
		Заработная плата	Эксплуатация машин и механизмов в т.ч. зарплата	Материалы, изделия, конструкции транспорт	ОХР и ОПР Плановая прибыль	Оборудование мебель, инвентарь транспорт	Трудоёмкость чел/час			
								3	4	5
1	2									
1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	1.782	2.428 0.751	- 1.201	1.668 1.770	- -	2.318	11.167 333		
	в т.ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							89		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0.55)							1		
2	БЛАГОУСТРОЙСТВО	0.990	0.767 0.249	0.977 0.725	0.814 0.865	- -	-	5.138 166		
	в т.ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							30		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0.55)							0		
	ИТОГО	2.772	3.195 1.000	0.977 1.926	2.482 2.635	- -	2.318	16.305 499		
	в т.ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							119		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0.55)							1		

Главный инженер проекта

Руководитель подразделения



НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА  
КОД ОБЪЕКТА  
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ  
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ  
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) ЗДАНИЯ НАДВОРНОГО ТУАЛЕТА (ИНВ.№701014, В ЕГРНИ ИНВ.№311/С-28820),  
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ДОБРУШ, УЛ.ГОГОЛЯ, 29  
: 1625/22  
: СНОС НАДВОРНОГО ТУАЛЕТА  
: 1  
:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № : 1  
(Локальный сметный расчет)

на ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах на 01 марта 2022 г				СТОИМОСТЬ 11.167 тыс.руб.						
№ п.п	Обоснование работ	Наименование видов работ и ресурсов	Единица Измерения	Заработная плата рабочих	Эксплуатация машин и механизмов		Материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель, инвентарь)	Транспорт	Общая стоимость	Трудовые затраты рабочих
			Количество		ВСЕГО	В т.ч. З/плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Н1=65.72,69.89; Н3=80.98,73.48;  
Коэффициенты для ОХР и ОПР 1 ; плановой прибыли 1  
Ж2-90-9. ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ, ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ, ДЕМОНТАЖ.

1	E58-2-1 (Н1) Ж100	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА МАСТИКЕ ДО 3-Х СЛОЕВ	100М2 0.221	141.73 31.32	15.24 3.37	8.32 1.84			156.97 34.69	20.100 4.44
2	E57-2-8 (Н1)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ (СТЯЖКА)	100М2 0.24	847.92 203.50	93.89 22.53	39.55 9.49			941.81 226.03	111.200 26.69
3	E7-45-1 (Н1) к=0.3	ДЕМОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	100ШТ 0.04	537.73 21.51	240.98 9.64	73.50 2.94			778.71 31.15	67.473 2.70
4	E46-44-2 (Н1)	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100М2 0.0104	1218.16 12.67	68.15 0.71	39.48 0.41			1286.31 13.38	172.760 1.80
5	E46-44-3 (Н1)	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100М2 0.0624	732.69 45.72	68.15 4.25	39.48 2.46			800.84 49.97	103.910 6.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E20-1-1 (НЗ) к=0.3	ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ	100М2 0.0316	426.89 13.49	36.25 1.15	19.23 0.61			463.14 14.64	52.059 1.65
7	E20-18-1 (НЗ) к=0.3	ДЕМОНТАЖ ЗОНТОВ	ЗОНТ 2	1.13 2.26	0.10 0.20	0.02 0.04			1.23 2.46	0.138 0.28
8	E7-44-10 (Н1) к=0.3	ДЕМОНТАЖ ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т	100ШТ 0.14	40.89 5.72	73.39 10.27	23.93 3.35			114.28 15.99	5.283 0.74
9	E46-34-4 (Н1)	РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ	МЗ 14.2	58.10 825.02	57.65 818.63	20.58 292.24			115.75 1643.65	8.240 117.01
11	E46-41-1 (Н1)	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА НА ГРАВИИ ПОД ПОЛЫ	МЗ 4.6	68.09 313.21	114.39 526.19	40.84 187.86			182.48 839.40	8.930 41.08
12	E8-3-2 (Н1) к=0.3	ДЕМОНТАЖ ШЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	МЗ ОСНОВАН ИЯ 5.7	2.24 12.77	0.38 2.17	0.17 0.97			2.62 14.94	0.318 1.81
ПРИМЕЧАНИЕ ОТМОСТКА										
14	E57-2-8 (Н1)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ (СТЯЖКА)	100М2 0.24	847.92 203.50	93.89 22.53	39.55 9.49			941.81 226.03	111.200 26.69
15	E46-41-1 (Н1)	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА НА ГРАВИИ ПОД ПОЛЫ	МЗ 0.95	68.09 64.69	114.39 108.67	40.84 38.80			182.48 173.36	8.930 8.48
16	E8-3-2 (Н1) к=0.3	ДЕМОНТАЖ ШЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	МЗ ОСНОВАН ИЯ 1.53	2.24 3.43	0.38 0.58	0.17 0.26			2.62 4.01	0.318 0.49
17	E8-4-2 (Н1) к=0.3	ДЕМОНТАЖ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ РУБЕРОИДА	100М2 0.117	34.57 4.04	3.80 0.44	2.20 0.26			38.37 4.48	4.674 0.55
18	E11-8-3 (Н1) к=0.3	ДЕМОНТАЖ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМИЗИТОВОЙ	МЗ 2.3	8.19 18.84	1.79 4.12	1.04 2.39			9.98 22.96	1.074 2.47
20	E46-80-1 (Н1)	РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРУШИТЕЛЯ НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА	100МЗ 0.12		5685.84 682.30	1225.62 147.07			5685.84 682.30	
ПРИМЕЧАНИЕ ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПРИМЕЧАНИЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ										
23	Е51-7-6 (Н1)	ПРИМЕЧАНИЕ БОЙ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ("ЛИНИЯ СНОСА" БОБОВИЧСКИЙ С/С 3, МАКЕЕВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, ГОМЕЛЬСКИЙ Р-Н) ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3		221.02	52.81			221.02	
			0.05454	12.05	2.88			12.05		
24	С310-39-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 39, КЛАСС ГРУЗА: 1	T					10.72	10.72	
			13.09				140.32	140.32		
25	С1СП-1 (Н30)	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ (БОЙ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ )	T				15.00		15.00	
			13.09			196.35		196.35		
ПРИМЕЧАНИЕ ОТХОДЫ РУБЕРОИДА ("ЛИНИЯ СНОСА" БОБОВИЧСКИЙ С/С 3, МАКЕЕВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, ГОМЕЛЬСКИЙ Р-Н)										
27	Е51-7-6 (Н1)	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3		221.02	52.81			221.02	
			0.00852	1.88	0.45			1.88		
28	С310-39-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 39, КЛАСС ГРУЗА: 1	T					10.72	10.72	
			0.511				5.48	5.48		
29	С1СП-2 (Н30)	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ (ОТХОДЫ РУБЕРОИДА)	T				85.00		85.00	
			0.511			43.44		43.44		
ПРИМЕЧАНИЕ СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ ("ЛИНИЯ СНОСА" БОБОВИЧСКИЙ С/С 3, МАКЕЕВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, ГОМЕЛЬСКИЙ Р-Н)										
31	Е51-7-6 (Н1)	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3		221.02	52.81			221.02	
			0.61386	135.68	32.42			135.68		
32	С310-39-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 39, КЛАСС ГРУЗА: 1	T					10.72	10.72	
			39.287				421.16	421.16		
33	С1СП-4 (Н30)	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ (СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ)	T				30.00		30.00	
			39.287			1178.61		1178.61		

ПРИМЕЧАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ, ПОТЕРЯВШИЕ СВОИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ("ЛИНИЯ СНОСА" БОБОВИЧСКИЙ С/С 3, МАКЕЕВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, ГОМЕЛЬСКИЙ Р-Н)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	E51-7-6 (H1)	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3 0.006		221.02 1.33	52.81 0.32			221.02 1.33	
36	C310-39-1 (H1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 39, КЛАСС ГРУЗА: 1	T 0.312					10.72 3.34	10.72 3.34	
37	C1СП-7 (H30)	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ (ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА)	T 0.312				40.00 12.48		40.00 12.48	
ПРИМЕЧАНИЕ БОЙ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ("ЛИНИЯ СНОСА" БОБОВИЧСКИЙ С/С, 3 МАКЕЕВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙОН)										
39	E51-7-6 (H1)	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3 0.0005		221.02 0.11	52.81 0.03			221.02 0.11	
40	C310-39-1 (H1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 39, КЛАСС ГРУЗА: 1	T 0.035					10.72 0.38	10.72 0.38	
41	C1СП-9 (H30)	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ (БОЙ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ)	T 0.035				120.00 4.20		120.00 4.20	
ПРИМЕЧАНИЕ СТЕКЛОБОЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТЕКЛА 3 ММ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ("ЛИНИЯ СНОСА" БОБОВИЧСКИЙ С/С 3, МАКЕЕВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙОН)										
43	Ж100 E51-7-6 (H1)	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3 0.00002		221.02 0.00	52.81 0.00			221.02 0.00	
44	C310-39-1 (H1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 39, КЛАСС ГРУЗА: 1	T 0.005					10.72 0.05	10.72 0.05	
45	C1СП-13 (H30)	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ (ОТХОДЫ СТЕКЛОБОЯ)	T 0.005				15.00 0.08		15.00 0.08	
ПРИМЕЧАНИЕ БОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ("ЛИНИЯ СНОСА" БОБОВИЧСКИЙ С/С 3, МАКЕЕВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙОН)										
47	E51-7-6 (H1)	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3 0.18963		221.02 41.91	52.81 10.01			221.02 41.91	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	C310-39-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, км: 39, КЛАСС ГРУЗА: 1	T 45.512					10.72 487.89	10.72 487.89	
49	C1СП-8 (Н30)	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ (БОИ КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО)	T 45.512				15.00 682.68		15.00 682.68	
ПРИМЕЧАНИЕ ОТХОДЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПРОЧИЕ ("ЛИНИЯ СНОСА" БОБОВИЧСКИЙ С/С 3, МАКЕЕВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙОН)										
51	E51-7-6 (Н1)	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3 0.00518		221.02 1.14	52.81 0.27			221.02 1.14	
52	C310-39-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, км: 39, КЛАСС ГРУЗА: 1	T 1.035					10.72 11.10	10.72 11.10	
53	C1СП-19 (Н30)	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ (КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА)	T 1.035				15.00 15.53		15.00 15.53	
ПРИМЕЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЩЕБЕНЬ ("ЛИНИЯ СНОСА" БОБОВИЧСКИЙ С/С 3, МАКЕЕВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙОН)										
55	E51-7-6 (Н1)	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 М3 0.0723		221.02 15.98	52.81 3.82			221.02 15.98	
56	C310-39-1 (Н1)	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, км: 39, КЛАСС ГРУЗА: 1	T 12.291					10.72 131.76	10.72 131.76	
57	C1СП-12 (Н30)	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ (ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЩЕБНЯ)	T 12.291				15.00 184.37		15.00 184.37	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				1782	2428	751	2318	1201	7729	243
ОХР и ОПР									1668	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									1770	
ИТОГО ПО ПТМ									11167	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									243	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО							11167	
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							8805	
		в т.ч.								
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							1766	
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН							2426	
		в т.ч. З/ПЛАТА							750	
		ТРАНСПОРТ							1201	
		ОХР и ОПР 65.72%							1654	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 69.89%							1758	
		ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							43	
		в т.ч.								
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							16	
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН							1	
		в т.ч. З/ПЛАТА							1	
		ОХР и ОПР 80.98%							14	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 73.48%							12	
		ПРОЧИЕ							2318	
		в т.ч.								
		МАТЕРИАЛЫ							2318	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							243	
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ							3.4	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							89	
		ВСЕГО							11167	
		в т.ч.								
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							1782	
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН							2428	
		в т.ч. З/ПЛАТА							751	
		ТРАНСПОРТ							1201	
		ОХР и ОПР							1668	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1770	
		ПРОЧИЕ							2318	

ВОСТРИКОВА

Составил

Проверил

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) ЗДАНИЯ НАДВОРНОГО ТУАЛЕТА (ИНВ.№701014, В ЕГРНИ ИНВ.№311/С-28820), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО  
 КОД ОБЪЕКТА АДРЕСУ: Г.ДОБРУШ, УЛ.ГОГОЛЯ, 29  
 НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, : 1625/22  
 СООРУЖЕНИЯ : СНОС НАДВОРНОГО ТУАЛЕТА  
 ШИФР ЗДАНИЯ, : 1  
 СООРУЖЕНИЯ :  
 КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ :

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № : 1

### на ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах на 01 марта 2022 г.

№ПТМ	Наименование раздела	Количество	Зарплата, руб.	Стоимость, руб.						
				Эксплуатация машин	Материалы	Оборудование, мебель, инвентарь	ОХР и ОПР		Прочие	Всего
							Плановые			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2-90-9	ЗДАНИЕ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ, ДЕМОН ТАЖ.	22.10 М2	1782	2428	1201		1668	2318	11167	
			243	751			1770			
	ИТОГО		1782 243	2428 751	1201		1668 1770	2318	11167	

Составил



ВОСТРИКОВА  
(И.О. Фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА  
КОД ОБЪЕКТА  
НАИМЕНОВАНИЕ  
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ  
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ  
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) ЗДАНИЯ НАДВОРНОГО ТУАЛЕТА (ИНВ.№701014, В ЕГРНИ ИНВ.№311/С-28820), РАСПОЛОЖЕННОГО  
ПО АДРЕСУ: Г.ДОБРУШ, УЛ.ГОГОЛЯ, 29  
: 1625/22  
: СНОС НАДВОРНОГО ТУАЛЕТА  
: 1  
:

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № : 1  
на ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах на 01 марта 2022 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	
					единицы	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	243		
2	1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	86		
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	M021145	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 14 Т	МАШ.-Ч	0.468336	34.33	16.08
4	M030305	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0.054	1.01	0.05
5	M030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0.5718428	0.83	0.47
6	M030902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	0.0674976	10.87	0.73
7	M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	6.121542	34.32	210.09
8	M040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0.3694632	3.00	1.11
9	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	1.4112	22.47	31.71
10	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	63.281	22.57	1428.25
11	M060248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 0,65 М3	МАШ.-Ч	14.61	46.16	674.40
12	M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0.216	36.59	7.90
13	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	64.6922	0.40	25.88
14	M331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.56394	1.16	0.65
15	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	2.5146828	12.17	30.60



1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				2428
16	C1СП-13	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ (ОТХОДЫ СТЕКЛОБОЯ)	T	0.005	15.00	0.08
17	C1СП-7	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ (ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА)	T	0.312	40.00	12.48
18	C1СП-1	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ (БОЙ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ)	T	13.09	15.00	196.35
19	C1СП-12	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ (ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЩЕБНЯ)	T	12.291	15.00	184.37
20	C1СП-19	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ (КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА)	T	1.035	15.00	15.53
21	C1СП-2	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ (ОТХОДЫ РУБЕРОИДА)	T	0.511	85.00	43.44
22	C1СП-4	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ (СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ)	T	39.287	30.00	1178.61
23	C1СП-8	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ (БОЙ КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО)	T	45.512	15.00	682.68
24	C1СП-9	СТОИМОСТЬ ПРИЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ (БОЙ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ)	T	0.035	120.00	4.20
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				2318
		ТРАНСПОРТ				0

Составил  ВОСТРИКОВА

Проверил

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА  
КОД ОБЪЕКТА  
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ  
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ  
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) ЗДАНИЯ НАДВОРНОГО ТУАЛЕТА (ИНВ.№701014, В ЕГРНИ ИНВ.№311/С-28820),  
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ДОБРУШ, УЛ.ГОГОЛЯ, 29  
: 1625/22  
: СНОС НАДВОРНОГО ТУАЛЕТА  
: 1  
:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № : 2  
(Локальный сметный расчет)  
на БЛАГОУСТРОЙСТВО

Составлена в ценах на 01 марта 2022 г				СТОИМОСТЬ 5.138 тыс.руб.							
№ п.п	Обоснование работ	Наименование видов работ и ресурсов	Стоимость: единица измерения/всего, руб.						Транспорт	Общая стоимость	Трудовые затраты рабочих
			Единица Измерения	Заработная плата рабочих	Эксплуатация машин и механизмов		Материалы, изделия, конструкции (оборудование, мебель, инвентарь)				
					ВСЕГО	в т.ч. 3/плата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1

E1-12-7 (Н1) Ж1000

РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ

1000МЗ  
0.08616

58.52  
5.04

833.19  
71.79

179.06  
15.43

891.71  
76.83

8.300  
0.72

2

E1-164-1 (Н1) Ж100

РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАЩЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ

100МЗ  
0.5744

967.63  
555.81

967.63  
555.81

137.230  
78.82

Кoeffициенты для ОХР и ОПР 1 ; плановой прибыли 1

Ж2-10. ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.

ПРИМЕЧАНИЕ ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА

ПРИМЕЧАНИЕ НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ В ОБЪЕМЕ 54 МЗ ПОДВОЗИТСЯ ИЗ РЕПОРТА Г.ГОМЕЛЬ, РАССТОЯНИЕ 38 КМ ДЛЯ ЗАСЫПКИ КОТЛОВАНА, ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ)

5	E1-17-13 (Н1) Ж1000	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (В КАРЬЕРЕ)	1000МЗ 0.054	86.73 4.68	1568.24 84.68	354.44 19.14	1654.97 89.36	12.300 0.66
---	---------------------	---	-----------------	---------------	------------------	-----------------	------------------	----------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	4/1-5-40-10-10/41 С412-1500-31А (Н95)	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 1 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА (РЕЧПОРТ ГОМЕЛЬ. 38 км)	М3 54				7.97 430.38	10.28 555.12	18.25 985.50	
7	E1-27-4 (Н1)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3 0.1975	216.25 42.71	58.63 11.58				216.25 42.71	
8	E1-134-1 (Н1)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	100М3 УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТА 1.975	95.54 188.69	276.61 546.30	99.88 197.26			372.15 734.99	12.530 24.75
10	E47-25-4 (Н24)	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ	100М2 0.492	358.08 176.18					358.08 176.18	46.960 23.10
11	1/60-80-10-15/7 С412-9004-2А (Н95)	ГРУНТ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ (РАССТОЯНИЕ 38 КМ. "КРАСНАЯ ГВОЗДИКА")	Т 11.84				30.00 355.20	10.28 121.72	40.28 476.92	
12	E47-25-6 (Н24)	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100М2 0.492	46.97 23.11			22.34 10.99	0.84 0.41	70.15 34.51	6.160 3.03
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ОХР и ОПР				954	745	243	797	677	3173	131
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									786	
ИТОГО ПО ПТМ									836	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									4795	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									131	
									29	

Ж2-90-50-020. ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ОТМОСТКА.БЕТОННАЯ.

ПРИМЕЧАНИЕ ОТМОСТКА										
14	E27-14-1 (Н1)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100М3 0.0182	110.84 2.02	257.98 4.70	50.54 0.92	5.25 0.10		374.07 6.82	15.720 0.29
15	4/1-5-40-10-10/41 С412-1500-31А (Н95)	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 1 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА (РЕЧПОРТ ГОМЕЛЬ. 38 км)	М3 1.82				7.97 14.51	10.28 18.71	18.25 33.22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	E27-22-1 (Н1)	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2) (ТОЛЩИНОЙ 10 СМ)	1000М2 0.0121	262.94 3.18	1656.61 20.04	476.17 5.76	31.50 0.38		1951.05 23.60	37.290 0.45
17	E27-22-4 (Н1) К=5	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1СМ К НОРМАМ E27-22-1, E27- 22-2, E27-22-3	1000М2 -0.0121	25.40 -0.31	301.45 -3.65	92.05 -1.11	51.40 -0.62		378.25 -4.58	3.600 -0.04
18	4/1-5-30-35-30/20 C412-1505-13A (Н95)	СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫЕ ЩПС С12 (РАССТОЯНИЕ 38 КМ.РЕЧПОРТ Г.ГОМЕЛЬ)	М3 1.21				10.36 12.54	10.28 12.44	20.64 24.98	
19	E11-2-9 (Н1) Ж1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ЗАМЕНА С414-1004 НА С414-1008)	М3 1.21	25.81 31.23	0.34 0.41		126.19 152.69	14.16 17.13	166.50 201.46	3.660 4.43
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			36	22	6	48	180		286	5
ОХР и ОПР									28	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									29	
ИТОГО ПО ПТМ									343	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									5	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									1	
ВСЕГО										
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									5138	
В Т.Ч.									3136	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									790	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН									767	
В Т.Ч. З/ПЛАТА									249	
МАТЕРИАЛЫ									153	
ТРАНСПОРТ									17	
ОХР и ОПР 65.72%									683	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 69.89%									726	
ТРАНСПОРТ РАССЧИТЫВАЕТСЯ,									1521	
ИСХОДЯ ИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ										
В Т.Ч.										
МАТЕРИАЛЫ									813	
ТРАНСПОРТ									708	
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ									480	
В Т.Ч.										
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									199	
МАТЕРИАЛЫ									11	
ТРАНСПОРТ									0	
ОХР и ОПР 65.72%									131	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 69.89%									139	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									136	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ВСЕГО								
		в т.ч.							3.2	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							30	
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН							5138	
		в т.ч. З/ПЛАТА								
		МАТЕРИАЛЫ							990	
		ТРАНСПОРТ							767	
		ОХР и ОПР							249	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							977	
									725	
									814	
									865	

Составил  ВОСТРИКОВА

Проверил

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА  
КОД ОБЪЕКТА  
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,  
СООРУЖЕНИЯ  
ШИФР ЗДАНИЯ,  
СООРУЖЕНИЯ  
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ


: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) ЗДАНИЯ НАДВОРНОГО ТУАЛЕТА (ИНВ.№70101014, В ЕГРНИ ИНВ.№311/С-28820), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО  
АДРЕСУ: Г.ДОБРУШ, УЛ.ГОГОЛЯ, 29  
: 1625/22  
: СНОС НАДВОРНОГО ТУАЛЕТА  
: 1  
:

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № : 2  
на БЛАГОУСТРОЙСТВО

Составлена в ценах на 01 марта 2022 г.

№ПТМ	Наименование раздела	Количество	Зарплата, руб.	Стоимость, руб.							
				Трудоемкость, чел/час	Эксплуатация машин	Материалы	Оборудование, мебель, инвентарь	ОХР и ОПР		Прочие	Всего
								в т.ч. зарплата	транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2-10	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.	197.60	954	745	797		786		4795		
		М3	131	243	677		836				
2-90-50-02	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ОТМОСТКА.БЕТОННАЯ.	1.21	36	22	180		28		343		
		М3	5	6	48		29				
	ИТОГО		990	767	977		814		5138		
			136	249	725		865				

Составил



(должность)

ВОСТРИКОВА  
(И.О. Фамилия)

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА**  
**КОД ОБЪЕКТА**  
**НАИМЕНОВАНИЕ**  
**ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ**  
**ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ**  
**КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ**

: ЛИКВИДАЦИЯ (СНОС) ЗДАНИЯ НАДВОРНОГО ТУАЛЕТА (ИНВ.№701014, В ЕГРНИ ИНВ.№311/С-28820), РАСПОЛОЖЕННОГО  
ПО АДРЕСУ: Г.ДОБРУШ, УЛ.ГОГОЛЯ, 29  
: 1625/22  
: СНОС НАДВОРНОГО ТУАЛЕТА  
: 1  
:

Объект: 471 Здание: 1 Рег № данных: 2

**ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № : 2**  
**на БЛАГОУСТРОЙСТВО**

Составлена в ценах на 01 марта 2022 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	
					единицы	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ	ЧЕЛ/ЧАС	136		
2	1-3	ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/ЧАС	30		
3	M010312	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-ч	0.036036	34.25	1.23
4	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-ч	24.0555	22.57	542.93
5	M060248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 0,65 МЗ	МАШ.-ч	3.027228	46.16	139.74
6	M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-ч	1.659695	36.59	60.73
7	M110907	ВИБАТОРЫ	МАШ.-ч	0.5808	0.70	0.41
8	M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-ч	0.039115	55.46	2.17
9	M120711	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ.-ч	0.036036	9.54	0.34
10	M120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-ч	0.100188	26.41	2.65
11	M120907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-ч	0.30008	34.03	10.21
12	M120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-ч	0.011284	57.88	0.65
13	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-ч	0.053037	42.03	2.23
14	M121801	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ШЕБНЯ И ГРАВИА	МАШ.-ч	0.005445	58.99	0.32
15	M331101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-ч	24.0555	0.14	3.37
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				767
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				



1	2	3	4	5	6	7
16	1/10-200-15/35 C101-128902	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 M2	0.0484	28.28	1.37
17	1/10-130-5/32 C101-59400	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	T	0.00242	1050.00	2.54
18	1/10-110-50-20/705 C102-13800	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 м, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 мм, 4 СОРТА	M3	0.00121	176.62	0.21
19	1/60-80-20/5 C118-8000	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	кг	0.984	5.92	5.83
20	4/1-5-20-10-10/30 C412-1273-2	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 4 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 10 ДО 20 мм	M3	0.1815		
21	4/1-5-20-10-10/50 C412-1273-4	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 4 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ СВ. 40 ДО 80 (70) мм	M3	1.52339		
22	4/1-5-20-20-10/20 C412-1290-3	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ МАРКИ 800,2 КЛАССА, ФРАКЦИИ 20-80 мм	M3	0.00162		
23	4/1-5-40-10-10/41 C412-1500-31A	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 1 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА (РЕЧПОРТ ГОМЕЛЬ, 38 км)	M3	55.82	7.97	444.89
24	4/1-5-30-35-30/20 C412-1505-13A	СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫЕ ЦПС С12 (РАССТОЯНИЕ 38 км. РЕЧПОРТ Г.ГОМЕЛЬ)	M3	1.21	10.36	12.54
25	1/60-80-10-15/5 C412-9003	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ	M3	7.38		
26	1/60-80-10-15/7 C412-9004-2A	ГРУНТ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ (РАССТОЯНИЕ 38 км. "КРАСНАЯ ГВОЗДИКА")	T	11.84	30.00	355.20
27	1/10-280-20/40 C412-9005	ВОДА	M3	5.7975	1.05	6.09
28	4/1-4-10-20-40/40 C414-1008	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 мм, КЛАССА С22/27,5 (B27,5)	M3	1.2342	120.01	148.12
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				977
		ТРАНСПОРТ				726

Составил

ВОСТРИКОВА

Проверил





